

DIMENSÃO

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2022.04.08.1



À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO/CE.

Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal n.º 8.666/93 e Alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2022.04.08.1, com data de abertura marcada para o dia 27 de Abril de 2022, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Jose Leite Cabral, N° 246, Centro, BARRO-CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

ITEM	OBJETO	VALOR GLOBAL
01.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO DE BARRO-CE.	R\$ 1.381.486,21

TOTAL GLOBAL R\$ 1.381.486,21 (UM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE UM CENTAVOS).

Identificação: **DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Endereço: Rua Três, n° 21 - Casas Populares – Conjunto Sul

CNPJ: 18.430.506/0001-04

Cidade: Mauriti/CE

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de execução do objeto: de acordo com o Edital

Prazo de execução contratual: de acordo com o Edital.

Mauriti/CE, 27 de Abril de 2022.

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Edo. Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863-00
Socio Gerente

CNPJ. 18.430.506/0001-04
Rua TRÊS, n° 21 - CASAS POPULARES
CONJUNTO SUL - MAURITI - CE
CEP. 63.210-000

Beltrano
MCS

Q

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	RUA ALZINI FEITOSA - TRECHO 01								84.106,40
PLACA DA OBRA									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,18	37,54	183,72	1 102,32
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	114,10	0,41	0,11	0,52	59,33
MOVIMENTO DE TERRA									
1.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	928,84	2,06	0,53	2,59	2 405,70
1.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	185,77	3,11	0,80	3,91	726,36
1.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	185,77	4,64	1,19	5,83	1.083,04
PAVIMENTAÇÃO									
1.6	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	696,01	59,57	15,30	74,87	52 110,27
1.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	243,34	33,58	8,62	42,20	10.268,95
1.8	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	228,20	29,94	7,69	37,63	8 587,17
OBRAS COMPLEMENTARES									
1.9	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,46	569,10	146,14	715,24	5 335,69
1.10	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2,10	108,94	27,98	136,92	287,53
SINALIZAÇÃO									
1.11	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,13	808,19	207,54	1 015,73	132,04
1.12	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,85	645,01	165,64	810,65	588,05
DIVERSOS									

DIMENSÃO SERV DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscéllo Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586



2/63
 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 032.147.863-00
 Sócio Gerente

BELINHO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.

DATA :	27/04/2022	BDI :	25,68%	
FOINTE	VERBÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.13	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	928,84	1,13	0,29	1,42	1.318,95
2 RUA ALZINI FEITOSA - TRECHO 02									41.660,26
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	66,52	0,41	0,11	0,52	34,59
MOVIMENTO DE TERRA									
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	446,69	2,06	0,53	2,59	1.156,93
2.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	89,34	3,11	0,80	3,91	349,32
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	89,34	4,64	1,19	5,83	520,85
PAVIMENTAÇÃO									
2.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	332,60	59,57	15,30	74,87	24.901,76
2.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	140,57	33,58	8,62	42,20	5.932,05
2.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	133,04	29,94	7,69	37,63	5.006,30
OBRAS COMPLEMENTARES									
2.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,22	569,10	146,14	715,24	2.303,07
SINALIZAÇÃO									
2.9	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,13	808,19	207,54	1.015,73	132,04
2.10	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,85	645,01	165,64	810,65	689,05
DIVERSOS									
2.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	546,89	1,13	0,29	1,42	634,30
3 RUA SEVERINO VITURINO DE SOUSA									45.739,50



DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 085 9 9832638

Página: 2

3/6 José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 147.863-00
Sócio Gerente

BEINMADO

José Ivo Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIMENSÃO
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.430.506/0001-04

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE
DESCRIÇÃO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.
LOCAL: BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE

DATA: 27/04/2022 **BDI:** 25,68%


FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	64,18	0,41	0,11	0,52	33,37
MOVIMENTO DE TERRA									
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	504,61	2,06	0,53	2,59	1.306,94
3.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	100,92	3,11	0,80	3,91	394,60
3.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	100,92	4,64	1,19	5,83	588,36
PAVIMENTAÇÃO									
3.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	SINAPI	M2	391,50	59,57	15,30	74,87	29.311,61
3.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	SINAPI	M	128,36	33,58	8,62	42,20	5.416,79
3.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	SINAPI	M	128,36	29,94	7,69	37,63	4.830,19
OBRAS COMPLEMENTARES									
3.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M3	3,36	569,10	146,14	715,24	2.403,21
3.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,05	108,94	27,98	136,92	143,77
SINALIZAÇÃO									
3.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,13	808,19	207,54	1.015,73	132,04
3.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,57	645,01	165,64	810,65	462,07
DIVERSOS									
3.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	504,61	1,13	0,29	1,42	716,55
4	RUA MARIA FEITOSA CABRAL								
SERVIÇOS PRELIMINARES									

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP. 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscelio Pinheiro Falcão
Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586



Handwritten signatures and notes:
 José Fdo. Dantas Barbosa
 CPF: 2.147.863-00
 Sócio Gerente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.

DATA:	27/04/2022	BDI:	25,88%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	509,85	0,41	0,11	0,52	265,12
MOVIMENTO DE TERRA									
4.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.430,19	2,06	0,53	2,59	11.474,19
4.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	886,04	3,11	0,80	3,91	3.464,42
4.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	886,04	4,64	1,19	5,83	5.165,61
PAVIMENTAÇÃO									
4.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	3.110,09	59,57	15,30	74,87	232.852,44
4.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.031,15	33,58	8,62	42,20	43.514,53
4.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	935,20	29,94	7,69	37,63	35.191,58
OBRAS COMPLEMENTARES									
4.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	51,32	569,10	146,14	715,24	36.706,12
4.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	10,50	108,94	27,98	136,92	1.437,68
SINALIZAÇÃO									
4.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,25	808,19	207,54	1.015,73	253,93
4.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,41	645,01	165,64	810,65	1.143,02
DIVERSOS									
4.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.430,19	1,13	0,29	1,42	6.290,87
5	RUA 104								158.507,71
SERVIÇOS PRELIMINARES									
5.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	218,40	0,41	0,11	0,52	113,57

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 1.147.863-00
Socio Gerente

Barro *S/CE*

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Josélio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
MOVIMENTO DE TERRA									
5.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.775,18	2,06	0,53	2,59	4.597,72
5.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	355,04	3,11	0,80	3,91	1.388,21
5.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	355,04	4,64	1,19	5,83	2.069,88
PAVIMENTAÇÃO									
5.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.332,24	59,57	15,30	74,87	99.744,81
5.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	442,90	33,58	8,62	42,20	18.690,38
5.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	427,28	29,94	7,69	37,63	16.078,55
OBRAS COMPLEMENTARES									
5.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	14,88	569,10	146,14	715,24	10.642,77
5.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,20	108,94	27,98	136,92	575,06
SINALIZAÇÃO									
5.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,25	808,19	207,54	1.015,73	253,93
5.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,26	645,01	165,64	810,65	1.832,07
DIVERSOS									
5.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.775,18	1,13	0,29	1,42	2.520,76
6	RUA MESSIAS MENDES								219.032,26
SERVIÇOS PRELIMINARES									
6.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	327,02	0,41	0,11		170,05
MOVIMENTO DE TERRA									

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA


José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 2.147.863-00
Sócio Gerente

BEUÍLANDO

6/63

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Pinheiro Falcão
Joscelino Pinheiro Falcão
Eng Civil
RNF: 0606639586



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	DATA :	27/04/2022	BDI :	25,68%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.499,02	2,06	0,53	2,59	6.472,46
6.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	499,80	3,11	0,80	3,91	1.954,22
6.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	499,80	4,64	1,19	5,83	2.913,83
PAVIMENTAÇÃO									
6.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.675,80	59,57	15,30	74,87	125.467,15
6.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	660,59	33,58	8,62	42,20	27.876,90
6.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	654,04	29,94	7,69	37,63	24.611,53
OBRAS COMPLEMENTARES									
6.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	31,29	569,10	146,14	715,24	22.379,86
6.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,30	108,94	27,98	136,92	862,60
SINALIZAÇÃO									
6.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,25	808,19	207,54	1.015,73	253,93
6.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	3,11	645,01	165,64	810,65	2.521,12
DIVERSOS									
6.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.499,02	1,13	0,29	1,42	3.548,61
7	RUA 102								113.848,26
SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	154,30	0,41	0,11	0,52	80,24
MOVIMENTO DE TERRA									
7.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.310,64	2,06	0,53	2,59	3.394,56


DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Jose F. Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863-00
Socio Gerente

Belizardo 7/63

Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639588



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MED	DATA REF.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	262,13	3,11	0,80	3,91	1.024,93
7.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	262,13	4,64	1,19	5,83	1.528,22
PAVIMENTAÇÃO									
7.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	941,23	59,57	15,30	74,87	70.469,89
7.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	308,60	33,58	8,62	42,20	13.022,92
7.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	301,59	29,94	7,69	37,63	11.348,83
OBRAS COMPLEMENTARES									
7.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	12,86	569,10	146,14	715,24	9.197,99
7.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2,10	108,94	27,98	136,92	287,53
SINALIZAÇÃO									
7.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,25	808,19	207,54	1.015,73	253,93
7.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,70	645,01	165,64	810,65	1.378,11
DIVERSOS									
7.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.310,64	1,13	0,29	1,42	1.861,11
8	RUA PROJETADA								46.378,62
SERVIÇOS PRELIMINARES									
8.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	59,39	0,41	0,11	0,52	30,88
MOVIMENTO DE TERRA									
8.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	552,46	2,06	0,53	2,59	1.430,77
8.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	110,49	3,11	0,80	3,91	432,02


DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 086 9 98326373

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 021147863-00
Socio Gerente

Beirão 8/63

Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE

DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%	
FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	110,49	4,64	1,19	5,83	644,16
PAVIMENTAÇÃO									
8.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	362,28	59,57	15,30	74,87	27.123,90
8.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	127,17	33,58	8,62	42,20	5.366,57
8.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	105,26	29,94	7,69	37,63	3.960,93
OBRAS COMPLEMENTARES									
8.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	8,16	569,10	146,14	715,24	5.836,36
8.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2,10	108,94	27,98	136,92	287,53
SINALIZAÇÃO									
8.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,25	808,19	207,54	1.015,73	253,93
8.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,28	645,01	165,64	810,65	226,98
DIVERSOS									
8.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	552,46	1,13	0,29	1,42	784,49
9	RUA DR NORMANDO FEITOSA - TRECHO 01								82.579,68
SERVIÇOS PRELIMINARES									
9.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	112,46	0,41	0,11	0,52	58,48
MOVIMENTO DE TERRA									
9.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	899,39	2,06	0,53	2,59	2.329,42
9.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	179,88	3,11	0,80	3,91	703,33
9.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	179,88	4,64	1,19	5,83	1.048,70



DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fcd. Dantas Barbosa
CPF: 03.147.863-00
Sócio Gerente

BELEFACDO

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

9/63

Jcsélio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.

DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
PAVIMENTAÇÃO									
9.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	686,01	59,57	15,30	74,87	51.361,57
9.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	243,48	33,58	8,62	42,20	10.274,86
9.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	243,48	29,94	7,69	37,63	9.162,15
OBRAS COMPLEMENTARES									
9.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,86	569,10	146,14	715,24	4.906,55
9.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	2,10	108,94	27,98	136,92	287,53
SINALIZAÇÃO									
9.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,25	808,19	207,54	1.015,73	253,93
9.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,13	645,01	165,64	810,65	916,03
DIVERSOS									
9.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	899,39	1,13	0,29	1,42	1.277,13
10	RUA DR NORMANDO FEITOSA - TRECHO 02								79.347,54
SERVIÇOS PRELIMINARES									
10.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	107,09	0,41	0,11	0,52	55,69
MOVIMENTO DE TERRA									
10.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	910,75	2,06	0,53	2,59	2.358,84
10.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	182,15	3,11	0,86	3,97	712,21
10.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	182,15	4,64	1,19	5,83	1.061,93
PAVIMENTAÇÃO									


DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 2.147.863-00
Sócio Gerente

Beirado 10/63

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.

DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	599,70	59,57	15,30	74,87	44.899,54
10.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	230,67	33,58	8,62	42,20	9.734,27
10.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	221,24	29,94	7,69	37,63	8.325,26
OBRAS COMPLEMENTARES									
10.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	13,01	569,10	146,14	715,24	9.305,27
10.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,15	108,94	27,98	136,92	431,30
SINALIZAÇÃO									
10.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,25	808,19	207,54	1.015,73	253,93
10.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,13	645,01	165,64	810,65	916,03
DIVERSOS									
10.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	910,75	1,13	0,29	1,42	1.293,27
11	RUA IZABEL ALENCAR								132.526,49
SERVIÇOS PRELIMINARES									
11.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	189,51	0,41	0,11	0,52	98,55
MOVIMENTO DE TERRA									
11.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.528,37	2,06	0,53	2,59	3.958,48
11.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	305,67	3,11	0,80	3,91	1.195,17
11.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	305,67	4,64	1,19	5,83	1.782,06
PAVIMENTAÇÃO									
11.5	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.061,26	59,57	15,30	74,87	79.456,54

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA


Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 2.147.863-00
Sócio Gerente

BEIRALDO

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

M/63

Josecelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP. 0606639586



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.

DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%	
FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
SINAPI	202.105 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	392,02	33,58	8,62	42,20	16.543,24
11.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	361,42	29,94	7,69	37,63	13.600,23
OBRAS COMPLEMENTARES									
11.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	17,38	569,10	146,14	715,24	12.430,87
11.9	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,20	108,94	27,98	136,92	575,06
SINALIZAÇÃO									
11.10	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,25	808,19	207,54	1.015,73	253,93
11.11	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,57	645,01	165,64	810,65	462,07
DIVERSOS									
11.12	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.528,37	1,13	0,29	1,42	2.170,29
								VALOR BDI TOTAL:	282.308,53
								VALOR ORÇAMENTO:	1.099.177,68
								VALOR TOTAL:	1.381.486,21
Um Milhão Trezentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Vinte e Um centavos									

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Roberto Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863/00
Socio Gerente

Joscelino Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586



BEIRADO 12/63

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25.68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA ALZINI FEITOSA - TRECHO 01	84.106,40	6,09
1.1	PLACA DA OBRA	0,00	0,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
1.9	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
1.11	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
1.11	DIVERSOS	0,00	0,00
2	RUA ALZINI FEITOSA - TRECHO 02	41.660,26	3,02
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
2.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
2.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
2.9	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
2.11	DIVERSOS	0,00	0,00
3	RUA SEVERINO VITURINO DE SOUSA	45.739,50	3,31
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
3.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
3.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
3.12	DIVERSOS	0,00	0,00
4	RUA MARIA FEITOSA CABRAL	377.759,49	27,34
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
4.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
4.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
4.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
4.12	DIVERSOS	0,00	0,00
5	RUA 104	158.507,71	11,47
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00



DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 0.214.786.3-00
 Sócio Gerente

Joscéllo Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

13/63

e

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202.105 COM DESONERAÇÃO	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
5.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
5.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
5.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
5.12	DIVERSOS	0,00	0,00
6	RUA MESSIAS MENDES	219.032,26	15,85
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
6.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
6.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
6.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
6.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
6.12	DIVERSOS	0,00	0,00
7	RUA 102	113.848,28	8,24
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
7.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
7.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
7.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
7.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
7.12	DIVERSOS	0,00	0,00
8	RUA PROJETADA	46.378,62	3,38
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
8.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
8.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
8.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
8.12	DIVERSOS	0,00	0,00
9	RUA DR NORMANDO FEITOSA - TRECHO 01	82.579,68	5,98
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
9.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
9.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
9.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
9.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
9.12	DIVERSOS	0,00	0,00



DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

R. 21/10/22

2

RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROUCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROUCE.	SINAPI	202.105 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				MES	REF.
					05/2021
					06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
10	RUA DR NORMANDO FEITOSA - TRECHO 02	79.347,54	5,74
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
10.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
10.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
10.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
10.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
10.12	DIVERSOS	0,00	0,00
11	RUA IZABEL ALENCAR	132.526,49	9,59
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00
11.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00
11.5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
11.8	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
11.10	SINALIZAÇÃO	0,00	0,00
11.12	DIVERSOS	0,00	0,00



VALOR BDI TOTAL: 282.308,53 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 1.099.177,68
VALOR TOTAL: 1.381.486,21

Um Milhão Trezentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Vinte e Um centavos

DIMENSÃO SERV DE CONSTRUÇÕES LTDA

 José Pedro Dantas Barbosa
 CPF: 2.147.863-00
 Sócio Gerente


 José Celso Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586


CO-AL-123

15/63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PRÓJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO-CE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO-CE.	FONTE	VERBÃO
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			05/2021



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0100	30,0200
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0200

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,3400	35,0268
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,1200	24,1200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,1700	54,7650
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0000	2,2500
TOTAL MATERIAL:						116,1618

VALOR:	146,18
---------------	---------------

1.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	8,37	0,41
TOTAL SERVICIO:						0,41

VALOR:	0,41
---------------	-------------

1.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,8678

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1924

Joscelio Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP 0606639586

VALOR:	2,06
---------------	-------------

1.4. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

16/03 Revisão
 09/19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA:	27/04/2022	BDI:	26,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	87,85%	47,70%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI:	202.105 COM DESONERAÇÃO	12,15%	17,90%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,8183

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:						0,2942
VALOR:						3,11

1.5. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,6405
VALOR:						4,64

1.6. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:						32,89

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:						26,68
VALOR:						59,57

1.7. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X LxAL2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:						19,98

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua Q3 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 9832637

Josélio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

Página: 16

Jose Fco. Danilas Barbosa
CPF: 02.147.863-00
sócio Gerente

17/63 Beirao

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE	DATA : 27/04/2022		BDI : 25,68%		
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



TOTAL SERVIÇO:	13,62
VALOR:	33,58

1.8. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189 TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:					15,32

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,27	6,47
TOTAL SERVIÇO:					14,62
VALOR:					29,94

1.9. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,90	5,80
00004460 SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,48	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,78	40,11
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	338,74	410,89
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	17,96	35,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,27	60,49
TOTAL SERVIÇO:					547,10
VALOR:					569,10

1.10. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,0400	32,0640
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,0100	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					60,8265

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0600	2,8938
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120


José Celso Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
 Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Página: 17

José Celso Dantas Barbosa
 CPF: 12.147.863-00
 Sócio Gerente

RELATÓRIO
 18/04
 C

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE	DATA : 27/04/2022		BDI : 25,68%		
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LÓCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
	CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE BARRO-CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO, ESP. 3cm)	SEINFRA M2	1,10000000	47,7500	52,5250
TOTAL MATERIAL:					58,1163
VALOR:					108,94

1.11. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,4600	1,8400
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8000	3,2000
12696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	591,8300	591,8300
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	16,7200	100,3200
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:					728,8100	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVIÇO:					11,7119	
VALOR:					808,19	

1.12. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,7200	50,1600
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,6800	

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco Dantas Barbosa
CPF: 012.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscelino Pinheiro Faício
Eng. Civil
RNP: 0606639586

Página: 18

19/63 gpa
BEIMKO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA : 27/04/2022		BDI : 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202.105 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:					5,8559
VALOR:					645,01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls: 4638

1.13. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258
VALOR:					1,13

2.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	0,05000000	8,37	0,41
TOTAL SERVIÇO:					0,41
VALOR:					0,41

2.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00112821	47,1100	0,0531
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	154,2800	0,6171
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	60,1600	0,1327
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	173,7000	0,0624
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	54,0700	0,0915
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	165,3900	0,1442
I0725	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,6300	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	3,9600	0,0086
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	74,1400	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	211,3000	0,5418
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	26,4300	0,0102
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924
VALOR:					2,06

2.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,00980000	125,4200	1,2291
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,00980000	162,1600	1,5892

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 2.147.863-00
 Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
 Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Josefio Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

20/63
 BEIKAND

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRÓJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%																				
	DESCRIÇÃO:	PRÓJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRE JAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202106 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCE.																							



TOTAL EQUIPAMENTO:	2,8183
VALOR: 3,11	

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942

2.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6405
VALOR: 4,84					

2.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020 (M2)

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:					32,89

SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	0,02040000	398,11	8,12
88280	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:					26,68
VALOR: 59,57					

2.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M *30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:					19,96

SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	14,27	5,62

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
 Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

José Celso Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

25/63
 BEIMMO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCE.	SINAPI:	202105 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	06/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls: 4640

TOTAL SERVIÇO:	13,62
VALOR:	33,58

2.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:					15,32

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,27	6,47
TOTAL SERVIÇO:					14,62
VALOR:					29,94

2.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,90	5,80
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,48	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,78	40,11
94504 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	338,74	410,89
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	17,96	35,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,27	60,49
TOTAL SERVIÇO:					547,10
VALOR:					569,10

2.9. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA


 José Celso Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

Jc/63
 BEUARD

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Contrato 088 9 9832 6373	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,55%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	VERBAO:	REF.:	
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESENERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESENERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS		
			0,00% 0,00%		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls: 46/1

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA UN	4,00000000	0,4500	1,8400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA UN	4,00000000	0,8000	3,2000
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA M2	1,00000000	591,8300	591,8300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA M	6,00000000	16,7200	100,3200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:					728,9100

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVIÇO:					11,7119
VALOR:					808,19

2.10. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA UN	2,00000000	0,4600	0,9200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	0,8000	2,4000
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA M2	1,00000000	510,1700	510,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA M	3,00000000	16,7200	50,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,5800

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:					5,8559
VALOR:					645,01

2.11. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258
VALOR:					1,13

José Celso Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0506639586

3.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Edson Dantas Barbosa
 CPF: 012.147.863-00
 Sócio Gerente

23/63
 BELMADO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	DATA:	27/04/2022			BDI:	25,68%		
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEG:	REF:			
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROUCE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROUCE.	SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021			
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%				



99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	SINAPI	UN	0,05000000	8,37	0,41
					TOTAL SERVIÇO:	0,41
					VALOR:	0,41

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
10510	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
10623	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,8678

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1924
VALOR:						2,08

3.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,8183

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:						0,2942
VALOR:						3,11

3.4. G2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,6405
VALOR:						4,84

3.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

--	--	--	--	--	--

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Josélio Pinheiro Paçó
Eng. Civil
RNP: 0606639586

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863-00
Sócio Gerente

Belardo 24/63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Controle (R) 9 9832 4372	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%															
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202105 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,80%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	88,80%	47,76%	06/2021	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	88,80%	47,76%	06/2021															
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCE.																		



MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:						32,89

SERVICO	DESCR. SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
88316	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:						26,68
VALOR:						59,57

3.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:						19,96

SERVICO	DESCR. SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVIÇO:						13,62
VALOR:						33,58

3.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:						15,32

SERVICO	DESCR. SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46400000	17,96	8,15

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rue 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

José Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606539586

José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 2.147.863-00
 Sócio Gerente

Benício 25/63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%																			
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCE																						

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45400000	14,27	6,47
				TOTAL SERVIÇO:	14,62
				VALOR:	29,94

3.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	60,49
TOTAL SERVIÇO:					547,10
VALOR:					569,10

3.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	32,0640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8265


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	1,1855
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	2,8938
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	1,5120
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	52,5250
TOTAL MATERIAL:					58,1163
VALOR:					108,94

3.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	H	0,10000000	2,0040
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	1,00000000	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



26/63
Camini

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%			
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,4600	1,8400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8000	3,2000
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	591,8300	591,8300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	16,7200	100,3200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:						728,9100

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVIÇO:					11,7119	
VALOR:					806,19	

3.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
I2695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,7200	50,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,5800	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:					5,8559	
VALOR:					645,01	

3.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258	
VALOR:					1,13	

4.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA					

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 03.147.863-00
Sociedade Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

Beimaco 27/63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	MES
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.	

99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA, AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	8,37	0,41
TOTAL SERVIÇO:						0,41
VALOR:						0,41

4.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924	
VALOR:					2,06	

4.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8183	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01980000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942	
VALOR:					3,11	

4.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6405	
VALOR:					4,64	

4.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA José Eda Dantas Barbosa CPF: 2.147.863-00 Sócio Gerente		Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04 Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373 José Celso Pinheiro Falcão Eng. Civil RNP: 0605639586
---	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROÍCE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROÍCE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROÍCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
			HORA	MES
			83,65%	47,76%
			63,85%	67,70%
			0,00%	0,00%
			REF.	06/2021
				06/2021



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPIEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	686,77	22,98
TOTAL MATERIAL:					32,89	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:					26,68	
VALOR:					59,57	

4.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:					19,96	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVIÇO:					13,62	
VALOR:					33,58	

4.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:					15,32	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Danias Barbosa
CPF: 02.147.863-00
Sócio Gerente


Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Jose Celio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

BEIRANDO 29/6/16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRÓJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PRÓJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROUCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROUCE.	SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					REF.
					09/2021



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	
					TOTAL SERVIÇO:
					VALOR:

4.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	60,49
TOTAL SERVIÇO:					547,10
VALOR:					569,10

4.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	32,0640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8265

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	1,1855
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	2,8938
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	1,5120
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	52,5250
TOTAL MATERIAL:					58,1163
VALOR:					108,94

4.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

30/63
Seimundo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	17,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA UN	4,00000000	0,4600	1,8400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA UN	4,00000000	0,8000	3,2000
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA M2	1,00000000	591,8300	591,8300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA M	6,00000000	16,7200	100,3200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:					726,9100

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVICIO:					11,7119
VALOR:					808,19

4.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA UN	2,00000000	0,4600	0,9200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	0,8000	2,4000
I2695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA M2	1,00000000	510,1700	510,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA M	3,00000000	16,7200	50,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,8800

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVICIO:					5,8559
VALOR:					645,01

4.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258
VALOR:					1,13

5.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Josecelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

31/63
Seliando

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202.105 COM DESONERAÇÃO	47,75%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	0,41
TOTAL SERVIÇO:					0,41
VALOR:					0,41

5.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
10698	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
10607	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
10721	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
10610	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
10723	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
10625	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
10739	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
10642	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
10756	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
10667	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
10780	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924
VALOR:					2,06

0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
10708	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8183

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942
VALOR:					3,11

5.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6405
VALOR:					4,64

5.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 12.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscelino Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

32/63
BERNARDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROUCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROUCE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	17,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%



MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:						32,89

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:						26,68
VALOR:						59,57

5.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, '30 X 12/15' CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:						19,96

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVIÇO:						13,62
VALOR:						33,58

5.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:						15,32

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
 Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

José Celso Pinheiro Pação
 Eng. Civil
 RNP 0606639586

33/63
Beimano

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%															
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021															
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.																		

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	6,47
TOTAL SERVIÇO:					14,92
VALOR:					29,94

5.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,90	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,48	16,20
TOTAL MATERIAL:						22,00

SERVICO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,78	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	338,74	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	17,96	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,27	60,49
TOTAL SERVIÇO:						547,10
VALOR:						569,10

5.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,0400	32,0640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,0100	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:						50,8265

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0600	2,8938
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	47,7500	52,5250
TOTAL MATERIAL:						58,1163
VALOR:						108,94

5.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:						50,5570

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:						17,0140

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<p style="font-size: small;">DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p style="font-size: x-small;">José Edo. Dantas Barbosa CPF: 3.147.863-00 Sócio Gerente</p>						

José Pinheiro Falcão

Eng. Civil

RNP: 0606620586

34/63

SERVENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Dimensão Serviços de Construções Cnpj: 18.430.506/0001-04	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SINAPI:	2021/06 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	17,16%
					REF.:	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4.000.000,00	0,4600	1.840,00
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4.000.000,00	0,8000	3.200,00
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	M2	1.000.000,00	591,8300	591.830,00
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6.000.000,00	16,7200	100.320,00
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	4.000.000,00	7,9300	31.720,00
TOTAL MATERIAL:					728.910,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03600000	325,3300	11.711,9
TOTAL SERVIÇO:					11.711,9
VALOR:					808,19

5.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVENTE	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,00000000	16,7200	50,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,8800

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:					5,8559
VALOR:					645,01

5.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258
VALOR:					1,13

6.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Edo Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
 Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Josecelio Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

3/63
 Benício

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PRÓJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROÍCE.	DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROÍCE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROÍCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROÍCE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	16,15%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA, AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	8,37	0,41
TOTAL SERVIÇO:						0,41
VALOR:						0,41

6.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
10510	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924	
VALOR:					2,06	

6.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5692
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8183	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942	
VALOR:					3,11	

6.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6405	
VALOR:					4,64	

6.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF nº 2.147.863-00
sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscelino Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

36/63
Benvindo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROUCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROUCE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			HORA:	MES:
			0,00%	0,00%
			REF:	06/2021
			0,00%	0,00%
			COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
			FIS: 4655	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	ML	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:						32,89

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVICOS:						26,68
VALOR:						59,57

6.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, '30 X 12/15' CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:						19,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVICOS:						13,62
VALOR:						33,58

6.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517	SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:						15,32

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Jose Edo Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

Página 36

Beirado 37/63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROICE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	0,00%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,27	6,47
TOTAL SERVIÇO:						14,62
VALOR:						29,94

6.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,90	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,48	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,78	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	338,74	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	17,96	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,27	60,49
TOTAL SERVIÇO:					547,10	
VALOR:					569,10	

6.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,0400	32,0640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,0100	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8265	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1856
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0600	2,8938
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	47,7500	52,5250
TOTAL MATERIAL:					58,1163	
VALOR:					108,94	

6.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10498	CARPINTEIRO	DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140		

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sócio Gerente

38/63
 B. S. S.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027:1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,4600	1,8400
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8000	3,2000
12696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	591,8300	591,8300
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	16,7200	100,3200
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:						728,9100

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVIÇO:					11,7119	
VALOR:					808,19	

6.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,7200	50,1600
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,8800	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:					5,8559	
VALOR:					645,01	

6.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258	
VALOR:					1,13	

7.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES

José Fco. Dantas Barbosa
CPE nº 2.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

José Pinheiro Faleão
Eng. Civil
RNP: 0605639586

Beleza 39/63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%		
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAJEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LÓCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	17,83%	27,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0.05000000	0,41
TOTAL SERVIÇO:					0,41
VALOR:					0,41

7.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924	
VALOR:					2,06	

7.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8183	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942	
VALOR:					3,11	

7.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6405	
VALOR:					4,64	

7.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPE: 2.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

José Celso Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP 0606639586

40/65
Bairrada

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	DATA:	27/04/2022			BDI:	25,68%		
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	2,85%	0,79%	09/2021			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202/05 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	09/2021			
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:						32,89

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:						26,68
VALOR:						59,57

7.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M. *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:						19,96

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVIÇO:						13,62
VALOR:						33,58

7.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:						16,32

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 147.863-00
sócio Gerente

José Celso Pinheiro Patção
Eng. Civil
RNP: 0606639586

BERNARDO 4/1/23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LÓCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	0,00%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,27	6,47
					TOTAL SERVIÇO:	14,62
					VALOR:	29,94

7.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,90	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,48	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,78	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	338,74	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	17,96	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,27	60,49
TOTAL SERVIÇO:					547,10	
VALOR:					569,10	

7.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,0400	32,0640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,0100	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8265	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0600	2,8938
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	47,7500	52,5250
TOTAL MATERIAL:					58,1163	
VALOR:					108,94	

7.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

42/63
 Bem vindo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202.105 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			83,88%	47,76%
			0,00%	0,00%
			REF:	
			06/2021	06/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,4600	1,8400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8000	3,2000
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	591,8300	591,8300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	16,7200	100,3200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:						728,9100

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVIÇO:					11,7119	
VALOR:					808,19	

7.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					60,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
I2695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,7200	50,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,8800	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:					5,8559	
VALOR:					645,01	

7.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258	
VALOR:					1,13	

8.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Eng.º Fco. Dantas Barbosa
C.R.T. nº 2147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Josélio Pinheiro Paço
Eng. Civil
RNP 0606639586

43/63
Barbosa

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROÍCE.	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%				
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROÍCE.	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	027 1 COM DESONERAÇÃO				
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROÍCE	SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	HORA:	0,00%	MES:	0,00%	REF:	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							



99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	8,37	0,41
TOTAL SERVIÇO:						0,41
VALOR:						0,41

8.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924	
VALOR:					2,06	

8.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8183	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942	
VALOR:					3,11	

8.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6405	
VALOR:					4,64	

8.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020 (M2)

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Ed. Dantas Barbosa
CPE/C 2.147.863-00
Socio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauri/CE - FONE: 088 9 98326373

Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

Belkardo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Contrato 083 9 9832 6373	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	2021/05 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO



MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:						32,89

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,86	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:						26,68
VALOR:						59,57

8.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:						19,96

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVIÇO:						13,62
VALOR:						33,58

8.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:						15,32

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Página: 44

Jose do Dantas Barbosa
CPF: 12.147.863-00
sócio Gerente

Josélio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

45/65
BARRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,88%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,75%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	47,75%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS		0,00%	0,00%



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,27	6,47
					TOTAL SERVIÇO:	14,62
					VALOR:	29,94

8.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	60,49
TOTAL SERVIÇO:					547,10
VALOR:					569,10

8.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	32,0640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8265

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	1,1855
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	2,8938
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	1,5120
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	52,5250
TOTAL MATERIAL:					58,1163
VALOR:					108,94

8.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Jose Carlos Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863-00

João Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

46/13
Serrano

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.		DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%		
	DESCRIÇÃO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROUCE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,70%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROUCE.		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	06/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,4600	1,8400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8000	3,2000
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	591,8300	591,8300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	16,7200	100,3200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:						728,9100

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVIÇO:					11,7119	
VALOR:					808,19	

8.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
I2696	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,7200	50,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,5800	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:					5,8559	
VALOR:					645,01	

8.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258	
VALOR:					1,13	

9.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 2.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

Jose Pinheiro Paiva
Eng. Civil
RNP: 0606639586

47/63
Benigno

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO-CE.	DATA : 27/04/2022		BDI : 25,68%		
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	07/2018	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	59,00%	07/2018	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	8,37	0,41
TOTAL SERVIÇO:						0,41
VALOR:						0,41

9.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8 000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8 000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924	
VALOR:					2,06	

9.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8183	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942	
VALOR:					3,11	

9.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6405	
VALOR:					4,64	

9.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

48/63
 Bevenuto

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:						32,89

SERVICO	DESCR. SERVICO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:						26,68
VALOR:						59,57

9.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:						19,98

SERVICO	DESCR. SERVICO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVIÇO:						13,62
VALOR:						33,58

9.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:						15,32

SERVICO	DESCR. SERVICO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Jose Ecol Dantas Barbosa
CPF: 2.147.863-00
Sócio Gerente

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 086 9 98326373

Jose Celio Pinheiro Falco
Eng. Civil
RNP 0606639586

Página: 48

39/63
Belmar

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCE.	SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			0,00% 0,00%



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	14,27	6,48
TOTAL SERVIÇO:						14,62
VALOR:						29,94

9.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,90	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,48	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FÓRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,78	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	338,74	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	17,96	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,27	60,49
TOTAL SERVIÇO:					647,10	
VALOR:					569,10	

9.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,0400	32,0640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,0100	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8265	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0600	2,8938
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	47,7500	52,5250
TOTAL MATERIAL:					58,1163	
VALOR:					108,94	

9.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

José Celso Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

50/63
Benimdo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DEGRADAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202.105 COM DEGRADAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUÉLA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,4600	1,8400
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUÉLA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8000	3,2000
12696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	591,8300	591,8300
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	16,7200	100,3200
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:						728,9100

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVICIO:					11,7119	
VALOR:					808,19	

9.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUÉLA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUÉLA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
12696	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,7200	50,1600
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,6800	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVICIO:					5,8559	
VALOR:					645,01	

9.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte DIMENSÃO SERV DE CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258	
VALOR:					1,13	

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 2.147.863-00
Socio Gerente

10.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

BERNARDINO S/LBS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">CNPJ: 18.430.506/0001-04 Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373</p>	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTES:	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO

OBRA	MEB	REF.
2021/05	47,70%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

Fls: 4670

99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	8,37	0,41
TOTAL SERVIÇO:						0,41
VALOR:						0,41

10.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924	
VALOR:					2,06	

10.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8183	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942	
VALOR:					3,11	

10.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6405	
VALOR:					4,64	

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Roberto Mendes Barbosa
 CPE nº 147.863-00

10.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Joscelino Pinheiro Falca.
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

BELLARDO 58/63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	837,65
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	47,76
					

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:					32,89	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:					26,68	
VALOR:					59,57	

10.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:					19,96	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVIÇO:					19,62	
VALOR:					33,58	

José Ed. Dantas Barbosa
 CPF: 02.147.863-00
 Sôcio Gerente

10.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	336,34	12,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:					15,32	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15

José Celso Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

Beto WR=DO 53/63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROICE.	DATA : 27/04/2022		BDI : 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROICE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROICE	SEINFRA	01	63,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05	47,76%
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%
					0,00%



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	225400000	14,27	6,47
					TOTAL SERVIÇO:	14,62
					VALOR:	29,94

10.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517	SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,90	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO '2,5 X 10' CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,48	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,78	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	338,74	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	17,96	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,27	60,49
TOTAL SERVIÇO:					647,10	
VALOR:					569,10	

10.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,0400	32,0640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,0100	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8265	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0600	2,8938
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	47,7500	52,5250
TOTAL MATERIAL:					68,1163	
VALOR:					108,94	

10.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Ezequiel Dantas Barboza
 CPF: 2.147.863 (0)
 Sôcio Gerente

José Pinheiro Faican
 Eng. Civil
 RNP: 0606639568

54/63
 Baiano

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	DATA:	27/04/2022	BDI:	25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	VERSÃO:	02	HORA:	83,85%
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROUCE	COM DESONERAÇÃO:	83,85%	MES:	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROUCE.	COM DESONERAÇÃO:	83,85%	REF.:	06/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,00000000	0,4600	1,8400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,00000000	0,8000	3,2000
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	591,8300	591,8300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,00000000	16,7200	100,3200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:					728,9100

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVIÇO:					11,7119

VALOR: 808,19

10.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVENTE	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,00000000	16,7200	50,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:					571,6800

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:					5,8559

VALOR: 645,01

10.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1258

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA
 José Fco. Dantas Barbosa
 CPF: 147.863-00
 Sócio Gerente

VALOR: 1,13

11.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL


 José Celio Pinheiro Falcão
 Eng. Civil
 RNP: 0606639586

Belindo 55/63 Rfm

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN 467	Q:05080000	8,37	0,41
TOTAL SERVIÇO:						0,41
VALOR:						0,41

11.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,1100	0,0531
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,2800	0,6171
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,1600	0,1327
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,7000	0,0624
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,0700	0,0915
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	165,3900	0,1442
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9600	0,0086
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,1400	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	211,3000	0,5418
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,4300	0,0102
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,1600	0,2052
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8678	
MAO DE OBRA						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,0100	0,1924
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1924	
VALOR:					2,06	

11.3. C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	125,4200	1,2291
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	162,1600	1,5892
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,8183	
MAO DE OBRA						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	15,0100	0,2942
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2942	
VALOR:					3,11	

11.4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	125,4200	4,6405
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,6406	
VALOR:					4,64	

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Dantas Barbosa
CPF: 0147.863-00
Sócio Gerente

11.5. 101169 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SINAPI	2021/05
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	86,85	9,90
00004385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	696,77	22,99
TOTAL MATERIAL:						32,89

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	398,11	8,12
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,88	7,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	40,72	5,33
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	106,27	0,32
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,27	5,73
TOTAL SERVIÇO:						26,68

VALOR:	59,57
---------------	--------------

11.6. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	77,20	0,54
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	19,33	19,42
TOTAL MATERIAL:						19,96

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	465,68	0,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	17,96	7,07
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,27	5,62
TOTAL SERVIÇO:						13,62

VALOR:	33,58
---------------	--------------

11.7. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	77,20	0,77
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	335,34	12,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,90	0,58
00006189	TÁBUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,92	1,57
TOTAL MATERIAL:						15,32

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	17,96	8,15

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dimensão Serviços de Construções - CNPJ: 18.430.506/0001-04
Rua 03 - Casas Populares - CEP: 63210000 - Mauriti/CE - FONE: 088 9 98326373

José Edo. Dantas Barbosa
CPF: 02.147.863-00
Sócio Gerente

José Celio Pinheiro Falcao
Eng. Civil
RNP: 0606639586

57/65
 Belym 2020

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	DATA : 27/04/2022	BDI : 25,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROUCE.	FONTES:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROUCE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROUCE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					47,76%
					06/2021



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,45400000	14,27	5,47
			TOTAL SERVIÇO:	14,52
			VALOR:	29,94

11.8. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,90	5,80
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,48	16,20
TOTAL MATERIAL:					22,00	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,78	40,11
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	338,74	410,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	17,96	35,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,27	60,49
TOTAL SERVIÇO:					547,10	
VALOR:					569,10	

11.9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,0400	32,0640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,0100	18,7625
TOTAL MAO DE OBRA:					50,8265	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,1400	1,1855
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0600	2,8938
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5400	1,5120
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	47,7500	52,5250
TOTAL MATERIAL:					58,1163	
VALOR:					108,94	

11.10. C3357 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:					50,5570	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0140	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

59/65
S
S
S

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Controle (88) 9 9832 6177 www.dimensao.com.br	OBRA:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.		DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%		
	DESCRIÇÃO:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROCE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCE.		SEINFRA	202105 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIS: 4677

ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,4600	1,8400
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8000	3,2000
I2696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	591,8300	591,8300
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	6,00000000	16,7200	100,3200
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,9300	31,7200
TOTAL MATERIAL:						728,9100

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	325,3300	11,7119
TOTAL SERVIÇO:						11,7119
VALOR:						808,19

11.11. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,4300	38,1870
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	123,7000	12,3700
TOTAL EQUIPAMENTO:						50,5570

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,0400	2,0040
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00000000	15,0100	15,0100
TOTAL MAO DE OBRA:						17,0140

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4600	0,9200
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8000	2,4000
I2696	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	510,1700	510,1700
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	16,7200	50,1600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	7,9300	7,9300
TOTAL MATERIAL:						571,6800

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	325,3300	5,8559
TOTAL SERVIÇO:						5,8559
VALOR:						645,01

11.12. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	15,0100	1,1258
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1258
VALOR:						1,13

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA


 José Fdo. Dantas Barbosa
 CPF: 012.147.863-00
 Sócio Gerente


 José Celso Pinheiro
 Eng. Civil
 RNP: 060663956

59/63
 Barroso

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	DATA :	27/04/2022	BDI :	25,68%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE.	FONTE	VERBÃO	HORA	MES	DATA REP.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	RUA ALZINI FEITOSA - TRECHO 01	84.106,40	100,00 %								
			84.106,40								
2	RUA ALZINI FEITOSA - TRECHO 02	41.660,26	100,00 %								
			41.660,26								
3	RUA SEVERINO VITURINO DE SOUSA	45.739,50	100,00 %								
			45.739,50								
4	RUA MARIA FEITOSA CABRAL	377.759,49	21,97 %	28,03 %	26,35 %	23,65 %					
			82.993,76	105.885,99	99.539,63	89.340,11					
5	RUA 104	158.507,71					2,58 %	92,43 %	4,99 %		
							4.089,50	146.508,68	7.909,53		
6	RUA MESSIAS MENDES	219.032,26							49,26 %	50,00 %	6,75 %
									94.731,45	109.516,13	14.784,68
7	RUA 102	113.848,26									50,00 %
											56.924,13
8	RUA PROJETADA	46.378,62									
9	RUA DR NORMANDO FEITOSA - TRECHO 01	82.579,68									
10	RUA DR NORMANDO FEITOSA - TRECHO 02	79.347,54									
11	RUA IZABEL ALENCAR	132.526,49									
			125.766,66	128.733,26	105.885,99	99.539,63	93.429,61	146.508,68	102.640,98	109.516,13	104.708,81
			125.766,66	254.499,92	360.385,91	459.925,54	553.355,15	699.863,83	802.504,81	912.020,94	983.729,75



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RUA ALZINI FEITOSA - TRECHO 01	84.106,40				100,00 %
			84.106,40			
2	RUA ALZINI FEITOSA - TRECHO 02	41.660,26				100,00 %
			41.660,26			
3	RUA SEVERINO VITURINO DE SOUSA	45.739,50				100,00 %
			45.739,50			

DIMENSÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Fco. Mendes Barbosa
CPF: 028.317.863-00
Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639556

Beirão

69/62

Form

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE	DATA :	27/04/2022	BDI :	25,68%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARRO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
4	RUA MARIA FEITOSA CABRAL	377.759,49				100,00 %
						377.759,49
5	RUA 104	158.507,71				100,00 %
						158.507,71
6	RUA MESSIAS MENDES	219.032,26				100,00 %
						219.032,26
7	RUA 102	113.848,26	50,00 %			100,00 %
			56.924,13			113.848,26
8	RUA PROJETADA	46.378,62	100,00 %			100,00 %
			46.378,62			46.378,62
9	RUA DR NORMANDO FEITOSA - TRECHO 01	82.579,68	5,01 %	94,99 %		100,00 %
			4.137,24	78.442,44		82.579,68
10	RUA DR NORMANDO FEITOSA - TRECHO 02	79.347,54		84,82 %	15,38 %	100,00 %
				67.143,89	12.203,65	79.347,54
11	RUA IZABEL ALENCAR	132.526,49			100,00 %	100,00 %
					132.526,49	132.526,49
			107.439,99	145.586,33	144.730,14	
			1.091.169,74	1.236.756,07	1.381.486,21	1.381.486,21

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

Josef Dantas Barbosa
 José F. Dantas Barbosa
 CPF: 2.147.863-00
 Sócio Gerente

José Pinheiro F...
 José Pinheiro F...
 Eng. Civil
 RNP: 060663...



36 dias

6/1/63

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	DATA: 27/04/2022		BDI: 25,68%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROCE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROICE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,52

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,68%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES

Jose Fco. Dantas Barbosa
CPF: 2.147.863-00
Socio Gerente

Joscelio Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

62/63
Barroice

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROICE.	DATA: 27/04/2022	BDI: 25,68%		
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM DREJAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE DIVERSAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO PARQUE DE VAQUEJADA DO MUNICÍPIO DE BARROICE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - BARROICE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIMENSÃO SERV. DE CONSTRUÇÕES LTDA

José Ed. Dantas Barbosa
CPF: 0.214.7863-00
Sócio Gerente

José Pinheiro Falcão
Eng. Civil
RNP: 0606639586

63/63

63/63

Obedecendo aos princípios legais e considerando-se que os interesses do Município de Vereda e dos participantes estão devidamente amparados, consoante a documentação que acompanha o Processo Licitatório TP 010-2022, ADJUDICO o objeto "Execução de Pavimentação Asfáltica na Rua Caminho 08 de Janeiro, Rua Manoel Gabira, Rua João Dias da Rocha no Município de Vereda, conforme Termo de Convênio nº 097/2022, celebrado entre o CONDER e o Município de Vereda", a SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, cuja proposta foi declarada vencedora pela Comissão de Licitação. Assim sendo, o Município de Vereda comunica a licitante vencedora para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias, de início aos serviços. Vereda - Bahia, 06 de junho de 2022.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

A Prefeitura Município de Vereda, através da COPEL, torna público que no dia 22/06/2022, às 09:30h, no endereço Av. Euzébio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, será realizada a abertura da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 012-2022, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para Pavimentação e Recuperação de Ruas e Vias Públicas de Vereda, conforme Termo de Convênio nº 319/2022, celebrado entre o CONDER e o Município de Vereda, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supra citado. Vereda/Ba, 06 de junho de 2022. Presidente da COPEL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

A Prefeitura Município de Vereda, através da COPEL, torna público que no dia 22/06/2022, às 10:30h, no endereço Av. Euzébio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, será realizada a abertura da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 013-2022, por Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para Construção de Areninha, conforme Termo de Convênio nº 021/2022 celebrado entre a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia-SUDESB e o Município de Vereda, maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supra citado. Vereda/Ba, 06 de junho de 2022. Presidente da COPEL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022

O Pregoeiro do Município de Vereda, comunica aos interessados que fará realizar no dia 22 de junho de 2022, às 09:00h, na sala de licitação na Av. Euzébio Simões, 32, centro, Vereda/Ba, na modalidade Pregão presencial PP nº 015-2022, menor Preço Global, objetivando Contratação de empresa do ramo, para Aquisição de Mobiliários escolar conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 126/2022, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Vereda, quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Vereda, de segunda a sexta - feira, das 08:00h às 09:00h, ficando os interessados identificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, imprensa oficial. Vereda/Ba, 06 de junho de 2022. Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº PRP 18/2022 - SRP

O Pregoeiro do Município de Vereda comunica aos interessados que fará realizar no dia 22 de junho de 2022, às 15:00h, na sala de licitação na Av. Euzébio Simões, 32, centro, Vereda - Bahia, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº PRP 019-2022. Menor Preço Global, objetivando Contratação de Empresa do Ramo, para Futura Prestação de serviços de transporte escolar no exercício de 2022 do município de Vereda, para atender à necessidade da secretaria de educação do Município de Vereda/Ba, quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, ficando os interessados identificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, imprensa oficial. www.io.org.br/ba/Vereda. Vereda/Ba, 06 de junho de 2022. Pregoeiro

A COMISSÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 2022.01.141

Partes: o Município de Altaneira, através do(a) Secretária de Saúde e a empresa/pessoa física VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGEM MÓVEIS EIRELI. Objeto: Aquisição de veículos tipo ambulância 0 (zero) km modelo do ano de contratação ou posterior, para atender a população do Município de Altaneira-CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R\$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos reais). Vigência Contratual: até 31/12/2022. Signatários: Marcia Moura Evangelista e Maria do Carmo Mota Muniz Alves.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1.008/2022PERP

Pregão Eletrônico Nº 01.008/2022PERP. Objeto: Registro de Preços contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, ou tecnologia similar, para fornecimento e reposição de peças (baterias, acessórios em geral, peças em geral para manutenção preventiva e corretiva na rede de estabelecimentos credenciados da contratada, para atender a atual frota de veículos e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato, pertencentes às Secretarias da Prefeitura Municipal de Aquiraz. Tipo de Licitação: Menor Taxa de Administração. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aquiraz torna público, para conhecimento dos interessados que até às 9h (nove horas) - (horário de Brasília) do dia 22 de junho de 2022, estará recebendo as propostas referentes a este Pregão, no endereço eletrônico <http://www.bbmet.com.br>. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico já mencionado. Quaisquer informações poderão ser obtidas no horário de 08:00h às 12:00h na sede da Comissão ou através do telefone (85) 4062-8090 Ramal 9184.

Aquiraz - CE, 6 de junho de 2022.
MARIA BRÉNA ALVES DOS SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

O Secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracoiaba-CE, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que foi procedido o Processo Licitatório acima citado para Contratação de empresa para Recuperação de Estrada Vicinal nos trechos de Lagoa Grande a Capivara no Município de Aracoiaba-CE, no valor global de R\$ 987.809,05 (novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e nove reais e cinco centavos), tendo sido proclamada vencedora a empresa J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, estando o mesmo adequado ao previsto na Lei Federal nº 8.666/93 - Homologado e Adjudicado.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

O Secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracoiaba-CE, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que foi procedido o Processo Licitatório acima citado Contratação de empresa para Recuperação de Estrada Vicinal na comunidade de Ideal, Zona Rural do Município de Aracoiaba-CE, no valor global de R\$ 489.055,35 (quatrocentos e oitenta e nove mil, cinquenta e cinco reais e cinco centavos), tendo sido proclamada vencedora a empresa J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, estando o mesmo adequado ao previsto na Lei Federal nº 8.666/93 - Homologado e Adjudicado. - Aracoiaba-CE 25 de maio de 2022

THIAGO CAVALCANTE GADELHA DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 06.06.01/2022, referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.03.29.1. Partes: O Município de Barbalha, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e a empresa Alencar Callou Construtora Ltda. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na pavimentação em pedra tosca sem rejunte na Rua José Rodrigues de Oliveira no Distrito de Estrela Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através do Contrato de Repasse nº 915178/2021/MDR/CAVA, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R\$ 302.607,49 (trezentos e dois mil seiscentos e sete reais e quatro e nove centavos). Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias. Vigência do Contrato: até 31/12/2022. Signatários: Antonio Everaldo Garcia Siqueira e José de Alencar Callou Neto. Barbalha/CE, 06 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.08.1

Tomada de Preços nº 2022.04.08.1. A Presidente da C.P.L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, sendo o seguinte: a empresa Dimensão - Serviços de Construções LTDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 1.381.486,21 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Fora destacada que algumas empresas tiveram suas propostas desclassificadas, sendo as seguintes: José Euzébio Oliveira Costa, Warton Engenharia e Arquitetura; José Urias Filho EIRELI; N3 Construtora LTDA e Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, todos por descumprimento o Item 4.2.2 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Aldeide Feltosa, 140, Jardim São Francisco na Cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas.

Barro/CE, 6 de junho de 2022.
FERNANDA ALVES FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2022-TP

A Presidente da Comissão de Licitação de Canindé-CE - torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 23 de junho de 2022 às 10h, na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Canindé, localizada no Largo Francisco Xavier de Medeiros, 5/N, Imaculada Conceição, Canindé-CE, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 028/2022 - TP, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para reforma da praça e seu entorno e pavimentação em pedra tosca de ruas do Distrito de Ipú Monte Alegre no Município de Canindé/CE. (MAPR 4740/CONVENIO 025/CIDADES/2022), conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. Projeto Básico e Composições, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08h00min às 13h30min.

Canindé - CE, 6 de junho de 2022.
LIA VEIRA MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.17.02

Tomada de Preços Nº 2022.05.17.02. Para contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de São Sebastião, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185220. Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 07 de junho de 2022, às 09:30h. Fica prorrogado a Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo para 14 de junho de 2022, às 09:30h.

Cariús - CE, 6 de junho de 2022.
FRANCISCO EDIEUS DOS SANTOS SANTANA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.17.01

Tomada de Preços Nº 2022.05.17.01. Para contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de Bela Vista, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185218. Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 07 de junho de 2022, às 08:00h. Fica prorrogada a Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo para 14 de junho de 2022, às 08:00h.

Cariús - CE, 6 de junho de 2022.
FRANCISCO EDIEUS DOS SANTOS SANTANA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.30.03-SECULT

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caucaia - Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 23 de junho de 2022, às 09h (nove horas), através do endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br (Comprasnet), estará realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento Menor Preço por Lote, tombado sob o nº 2022.05.30.03-SECULT, com fins a Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de instrumentos musicais e materiais de manutenção para a banda de música de Caucaia no âmbito da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura do Município de Caucaia/CE, conforme Projeto Básico/Termo de Referência em Anexo do Edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Cordeiro nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>.

Caucaia - CE, 6 de junho de 2022.
MARIA LEONÉZ MIRANDA SERPA
À Pregoeira



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso de Julgamento Final. A CPL da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, que fora concluído o julgamento referente à fase de propostas de preços do Certame Licitatório TP nº 2022.03.28.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - GS Construções e Serviços EIRELI - ME com proposta no valor global de R\$ 147.015,21 (cento e quarenta e sete mil e quinze reais e vinte e um centavos). A empresa Araguaia Empreendimentos EIRELI, teve sua proposta desclassificada por descumprir o item 2.2.2 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70 - Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (88) 3558-1254. Abaiara/CE, 06 de junho de 2022. Carlos Mateus Bezerra Flores - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejucooca - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2022.05.27.01 - PE- FME. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Tejucooca, localizada na Rua Alfredo Pinto de Mesquita, 635, Centro, torna público o Edital de Pregão Eletrônico Nº 2022.05.27.01 - PE- FME, cujo objeto é Registro de Preço visando futuras e eventuais contratações de empresa especializada em serviços de reforma em Conjunto Escola CJA 06 que é composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, com troca de tempo de mdf da mesa do aluno por tampo em polipropileno na cor azul, pinturas de demais, reposição quando necessário e reforma de mesas para professor com reparo ou substituição do tampo de mdf cinza com bordas azul, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Tejucooca/CE. O referido edital estará à disposição dos interessados e poderá ser adquirido através do site do TCE <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/> e www.bl.org.br a partir da data desta publicação. A sessão pública se realizará no dia 21 de junho de 2022 às 09 horas, Data do Início de Cadastro de Proposta de Preços: a partir de 07 de junho de 2022 a partir das 08:00 horas (horário de Brasília); Data da Disputa de Preços: 21 de junho de 2022 às 09:00 horas; Local: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bl.org.br. Tejucooca/CE, 06 de junho de 2022. Francisco David Mendes Pinto - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 0606.01/2022-SRP - Processo Nº 0505.01/2022-SRP - Pregão Eletrônico Nº 0905.01/2022-SRP. Validade: 12 (doze) meses, data da assinatura: 06 de junho de 2022, órgão gerenciador: secretaria de saúde e saneamento. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição veículo tipo pick-up, zero km, ano/modelo 2022, transformado em ambulância, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal Humberto de Queiroz, junto a Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Pereiro-CE, (Termo de Ajuste Nº 28/2022, MAPP - 4650), tudo conforme Anexo I. Favorecida: Conceito Veículos Especiais LTDA. CNPJ Nº 14.270.164/0001-43. Valor Global: R\$ 599.900,00 (quinhentos e noventa e nove mil e novecentos reais). Pereiro/CE, 06 de junho de 2022. Luiz Bezerra de Queiroz Neto - Ordenador de Despesas/Secretário de Saúde e Saneamento - Órgão Gerenciador.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Hidrolândia - Aviso de Abertura de Licitação - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrônico Nº PMH-310522-PERP01. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo de refeições que serão servidas na cozinha comunitária gerida pela Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Hidrolândia-CE - Local de Acesso ao Edital: Avenida Luiz Camelo Sobrinho, nº. 640, Centro, CEP: 62.270-000, Hidrolândia-CE; www.bbmetlicitacoes.com.br; <https://www.hidrolandia.ce.gov.br/licitacao.php>; <https://licitacoes.tce.ce.gov.br> - Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 07h30m às 13h00m - Local de Realização da Licitação: www.bbmetlicitacoes.com.br - Data de Abertura: 20/06/2022 - Horário: 08h00m. Pregoeiro: Raimundo Rodrigues de Oliveira.

Estado do Ceará - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Ipuéiras - Aviso de Abertura de Licitação - Unidade Administrativa: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços Nº 01-260522-TP-SAAE. Objeto: contratação de serviço especializado em assessoria e consultoria administrativa na área de licitações e contratos junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Ipuéiras/CE - Data de Abertura: 23/06/2022 - Horário: 08h30m - Local de Realização da Licitação: Rua Sólton Catunda, nº 191 - Bairro São Bernardo, Ipuéiras - Ceará - Local de Acesso ao Edital: No endereço acima e nos links saaeipslicitacoes@gmail.com; <https://licitacoes.tce.ce.gov.br> - Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 07h00m às 12h00m e 14h00m às 17h00m. Presidente da Comissão de Licitação: José Miranda Amâncio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços nº 2022.04.08.1. A Presidente da C.P.L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, sendo o seguinte: a empresa Dimensão - Serviços de Construções LTDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 1.381.486,21 (hum milhão trezentos e oitenta e uma mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Fora destacada que algumas empresas tiveram suas propostas desclassificadas, sendo as seguintes: José Erinaldo Oliveira Costa, Werton Engenharia e Arquitetura; José Urias Filho EIRELI; N3 Construtora LTDA e Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, todos por descumprirem o item 4.2.2 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaíde Feitosa, 140, Jardim São Francisco na Cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 06 de junho de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - Resultado de Julgamento da Proposta de Preços e Abertura de Prazo Recursal. O Município de São Gonçalo do Amarante, através da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento dos Documentos de Proposta de Preço da licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 2022.04.29.01TP, Tipo Menor Preço, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de consultoria técnica profissional especializada para desenvolver ações na área de Controle Interno, junto aos diversos setores da Câmara Legislativa do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, conforme resultado a seguir: 1º J.A Moreira Filho Serviços de Contabilidade, com o valor de R\$ 96.000,00; 2º R. A Assessoria Contábil e Informática S/S, com o valor de R\$ 102.000,00; 3º J P Assessoria e Serviços, com o valor de R\$ 105.000,00; 4º Yzalon M Lopes, com o valor de R\$ 106.800,00; 5º Inova Serviços e Assessoria LTDA, com o valor de R\$ 110.400,00; 6º Dager Costa Consultoria e Assessoria, com o valor de R\$ 110.400,00; 7º MJ de Paiva Neto ME, com o valor de R\$ 120.000,00. Diante do resultado o Sr. Presidente, resolveu abrir prazo para apresentação dos Recursos, conforme preceitua o Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. São Gonçalo do Amarante - CE, 06 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 2022.06.03.1-PERP. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Paracuru - Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 20 de Junho de 2022, às 09:00h (oito horas), por meio do site "www.licitacoes-e.com.br", estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico Disputa Modo Aberto, critério de julgamento Menor preço por item que tem como objeto o Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresa para hospedagens dentro do Município de Paracuru de interesse das diversas Secretarias do Município de Paracuru-Ceará, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro - Paracuru/CE - CEP: 62.680-000. Maiores informações no endereço citado, pelo Fone: (85) 3344.8802, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>. O Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Croatá - Aviso de Julgamento de Habilitação de Licitação - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços Nº: 2022.04.08.01/TP/PMC. Objeto: contratação de empresa especializada para execução do serviço de reforma do prédio da Oficina Mecânica Municipal de Croatá/CE - Habilitadas: Terra Construtora LTDA; L&L Serviços EIRELI; Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos EIRELI; Nova Construções Incorporações e Locações EIRELI; Real Serviços EIRELI; R. A. S. Construções e Serviços EIRELI; Cosntrutora Vipon EIRELI; Moreira Mesquita Engenharia e Serviços LTDA; Apolo Serviços EIRELI; WU Construções e Serviços EIRELI; Minerva Serviços e Construções EIRELI; Marcel Oliveira Timbo; Sertão Construções Serviços e Locações LTDA - Razões da Decisão: Encontram-se à disposição para consulta nos autos do processo licitatório e será disponibilizado no Portal de Licitações dos Municípios no site do TCE/CE - Comunicado: A partir da data de publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93, e em não havendo recurso, fica a abertura dos envelopes de Propostas de Preços, marcada para o dia 15/06/2022 às 09h00m. Presidente da Comissão de Licitação: Juscilê Pereira da Silva.





Fls:

CIDADES

Serviço

Audiência pública sobre a escolha do rol de procedimentos obrigatórios para os planos de saúde instituída pela ANS. QUANDO: terça-feira, 7 de junho, a partir das 14 horas. ONDE: Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa.

Administrações

Existente há quase meio século, a PPE, Publicidade, Promoções e Eventos, à frente o engenheiro Roberto Farias e seu filho Leonardo Farias, realiza pela 35a. vez a promoção "Destaques Administrativos Municipais" para apontar os denominados Melhores Prefeitos do Ceará. Desta feita a escolha por uma Comissão composta por 48 integrantes e votos pela internet (foram 38.600) aponta 38 administrações, no período 2021/2022.

Municípios vitoriosos

Eusébio, Camocim, Canindé, Icó, Quixadá, Tauá, Boa Viagem, Guaiúba, Horizonte, Barreira, Umirim, Redenção, Mombaça, Sobral, Crato, Fortaleza, Quixelô, Russas, Tanguá, Aquiraz, Aracoiaba, Chorozinho, Granja, Jaguaruana, Jijoca de Jericoacoara, Baturité, Guaramiranga, Cedro, Orós, Pambu, Várzea Alegre, Acaraú, Caucaia, Itaitinga, Iguatu, Itarema, Maracanaú e São Gonçalo do Amarante.

Votantes de peso

Destaque-se que, além dos quase 40 mil votantes e os 35 mais votados já saíram na contagem com dois votos, entre os 48 integrantes da comissão julgadora foram recebidos, dentre outros, votos de representantes do: STF, Tribunal do Trabalho, Senador, ex-presidente do TCU, Coordenador da bancada federal cearense, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), UFC, OAB/Ceará, Aprece, Faec, CDL, FIEC, UVC, CREA/CE, ACI e muitos outros, integrantes de rádio, jornal, televisão, setor de marketing e publicidade. A festa será dia 37 vindouro e o local será anunciado brevemente.

Mais informações:

e-mail: antoniioviana@oestado.com.br

Fortaleza, Ceará, Brasil • Terça-feira, 7 de junho de 2022 • O ESTADO

Ônibus. A partir deste sábado, 11, a Etufor vai oferecer as as linhas 305 – Bela Vista Centro, 370 – Parque Santa Maria/Nova Esperança e 326 – Miguel Arraes/Tatumundá. Dessa forma, as linhas já existentes

Fls: 5528

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipuera – Resultado de Julgamento de Recurso Administrativo e Abertura de Propostas – Tomada de Preços Nº 06/2022-TP-ESP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipuera, localizada no Parque da Cidade José Costa Matos, 01, Centro – Ipuera/CE, faz-se saber aos interessados do certame em epígrafe cujo o objeto é Construção de 5 Arenas Municipais no Município de Ipuera – CE, o resultado de Julgamento dos Recursos Interposto pelos licitantes Master Serviços e Construções EIRELI, WU Construções e Serviços EIRELI, R7 Serviços e Construções EIRELI – ME e M5 Construtora & Serviços Urbanos, contra decisão desta CPL quanto à fase de habilitação. Feita a análise dos Recursos, a Comissão decidiu pelo Deferimento do recurso apresentado pela empresa WU Construções e Serviços EIRELI e Indeferimento dos recursos apresentados pelas empresas Master Serviços E Construções EIRELI, R7 Serviços e Construções EIRELI – ME e M5 Construtora & Serviços Urbanos EIRELI, conforme respostas aos Recursos Administrativo. Informa ainda, que a Abertura do Envelope Nº 02 (Proposta de Preço), será realizado no dia 08 de Junho de 2022 às 09:00hs. O inteiro teor das Respostas ao Recursos Administrativo encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação e no Portal do TCE-CE <http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes>. Ipuera/CE, 06 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente – Aviso de Julgamento de Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.015/2022, cujo objeto versa sobre construção de praça no bairro lago do tigre sul, Sede do Município de Novo Oriente-CE. Empresa Habilitada: 06 – Construtora Moraes LTDA e 07 – M A Feitosa de Sousa LTDA. Empresas Inabilitadas: 01 – F. J. de Matos Melo, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; 02 – Araújo Batalha Serviços e Construções EIRELI ME, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; 03 – WU Construções e Serviços EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; 04 – Construtora Vipon EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; e 05 – Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3. Fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" de Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão em ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sites eletrônicos: <https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo Oriente – Ceará, 06 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente – Aviso de Julgamento de Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.015/2022, cujo objeto versa sobre pavimentação em pedra lisa no Município de Novo Oriente – Ceará, conforme Convênio Nº 116/2022 – Processo Nº 03060659/2022 – MAPP Nº 1853 SPO. Licitantes Habilitados: 01 – Real Serviços EIRELI; 02 – S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA; 03 – IPN – Construções e Serviços EIRELI; 04 – M A Feitosa de Sousa LTDA; 05 – Mable Engenharia EIRELI; 06 – Sertão Construções Serviços e Locações LTDA; 08 – WU Construções e Serviços EIRELI; 09 – CENPEL – Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA; 10 – CONJASF – Construtora de Apudagem LTDA; 11 – Fênix Locações e Empreendimentos EIRELI; 12 – Dolmen Construções e Serviços EIRELI; 13 – Apolo Serviços e Construções LTDA; 14 – Medeiros Construções e Serviços LTDA; 15 – F. J. de Matos Neto; 16 – GT Construções e Serviços EIRELI; 17 – M.R. Construções e Serviços EIRELI; 18 – A T L Construções e Serviços EIRELI; 19 – A & V Projetos e Construções LTDA; 20 – R Construções e Serviços EIRELI ME; 21 – Trevo Engenharia e Serviços EIRELI; 22 – Premiere Locações e Serviços – EIRELI; 23 – Caupe Construções e Empreendimentos EIRELI; 24 – CONSTRAM – Construções E Aluguel de Máquinas LTDA; 25 – Construtora Moraes LTDA; 26 – Antonio Valcânio Vieira Costa; 28 – Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI; 29 – Claudio R. dos Mendes G. E. Jorge; 30 – LIT Empreendimentos e Serviços LTDA; 31 – H. M. de Vasconcelos Serviços EIRELI; 32 – Construtora Borges Carneiro LTDA; 33 – Nova Construções, Incorporações e Locações EIRELI; 34 – TE Locações e Construções Pinheiro LTDA; 35 – Araújo Batalha Serviços e Construções EIRELI ME; e 36 – Eletrocampo Serviços e Construções LTDA. Empresas Inabilitadas: 07 – Apia Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI, por deixar de comprovar através de Atestado de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis em quantidades mínimas da parcela de maior relevância, conforme item 4.2.4.2 do edital; e 27 – Construtora Vipon EIRELI, por deixar de comprovar através de Atestado de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis em quantidades mínimas da parcela de maior relevância, conforme item 4.2.4.2 do edital. Fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" de Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão em ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sites eletrônicos: <https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo Oriente – Ceará, 06 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

A empresa CITYBEACH INCORPORADORA SPE LTDA CNPJ: 44.071.857/0001-78, torna público que requereu ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA EMPREENDIMENTO DO TIPO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, a ser construído na AVENIDA CENTRAL, Nº 5/N, DO LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUÇO, QUADRA 0006 – LOTE - 005, 61.619-007, CUMBUÇO, CAUCAIA – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de Preços Nº 2022.05.17.02. Para contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de São Sebastião, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185220. Onde se lê: Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 07 de junho de 2022, às 09:30h. Leia-se: Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 14 de junho de 2022, às 09:30h.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipuera – Aviso de Adjucação e Homologação. O Município de Ipuera – CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria Nº 23110353/2021, Adjuca e a Secretária de Saúde, Secretária de Educação, Secretária de Assistência Social, Secretário de Administração, Secretário de Meio Ambiente, Secretário de Obras, Secretário de Esporte e Secretário de Desenvolvimento Agrário, homologam o Pregão Eletrônico Nº 03/2022-PE-DIV. Objeto: contratação em fornecimento de link de internet através de fibra óptica, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Ipuera – CE, para a empresa Voznet Telecom INF. LTDA, CNPJ: 11.500.145/0001-78, com o valor global de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais). Ipuera/CE, 27 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho – Pregoeira.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Quixadá – Aviso das Propostas Comerciais – Modalidade: Tomada de Preços Nº TP-07/2021-CM-Q. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, orientação, e acompanhamento das aquisições e contratações públicas, junto a Câmara Municipal de Quixadá – Ceará, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência do Edital. Tipo: Menor Preço. Propostas válidas: 1º Lugar: Coxa Locações & Serviços EIRELI, CNPJ nº 26.947.586/0001-00, com o Valor Global de R\$ 240.544,01. 2º Lugar: R. Lages Engenharia e Consultoria EIRELI-ME, CNPJ nº 35.550.510/0001-17, com o valor global de R\$ 274.861,34, e integra da ata encontra-se no site: www.tce.ce.gov.br. Fica aberto prazo recursal referente à fase de julgamento da habilitação, em conformidade com o art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, maiores informações através do e-mail camaraquixada@hotmail.com das 08:00 às 11:30 horas. A Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de Preços Nº 2022.05.17.01. Para contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de Bela Vista, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185218. Onde se lê: Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 07 de junho de 2022, às 08:00h. Leia-se: Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 14 de junho de 2022, às 08:00h.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Barro – Aviso de Proseguimento – Tomada de Preços Nº 2022.04.27.1. A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Barro/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando prosseguimento ao Certame Licitação, neste dia 06 de Junho de 2022, às 09:00 horas, onde serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou através do telefone (88) 3564-1612. Barro/CE, 06 de Junho de 2022. Fernanda Alves Fernandes – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Barro – Aviso de Julgamento – Tomada de Preços Nº 2022.04.08.1. A Presidente da C.P.L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi concluído o julgamento final, sendo o seguinte: a empresa Dimensão – Serviços de Construções LTDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 1.381.486,21 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Fora destacada que algumas empresas tiveram suas propostas desclassificadas, sendo as seguintes: José Eraldo Oliveira Costa, Werton Engenharia e Arquitetura; José Urias Filho EIRELI; NS Construtora LTDA e Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, todos por descumprimento o item 4.2.2 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Aldeia Feitosa, 140, Jardim São Francisco na Cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 06 de junho de 2022. Fernanda Alves Fernandes – Presidente.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Tomada de Preços nº 2022.04.08.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **DIMENSÃO - SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA**, totalizando sua proposta em R\$ 1.381.486,21 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro - CE, 20 de Junho de 2022.

.....

Antônio Feitosa Filho
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura





pública on-line através do site www.licitacoes-e.com.br, sob o nº 936615 ou www.pmvc.ba.gov.br, no link "processos licitatórios". Início da sessão: 07/07/2022, às 14h30min, horário de Brasília/DF. Informações: (77) 3424-8515.

LILIANE BRITO DO PRADO
Pregoeira

EDIVALDO FERREIRA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gestão e Inovação

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1306.11/2022 - SRP

Pregão Eletrônico / Registro de Preço Nº 1306.11/2022. O Município de Acarape, por meio de sua Pregoeira, torna público aos interessados, que no dia 05 de julho de 2022, às 10:00h, estará realizando licitação na Modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, cujo objeto é aquisição de material de limpeza, higienização, copa e cozinha para atender as necessidades das diversas secretarias Municipais de Acarape/CE, poderá ser adquirido pelo portal do TCE-CE: <https://licitacoes.tce.ce.gov.br> e Portal de compras: <https://www.bl.org.br>.

Acarape - CE, 20 de junho de 2022
EVELINE ROCHELLE DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.016/2022-SRP

A Secretaria de Saúde da PMA torna público que realizará no dia 04 de Julho de 2022, às 09h, no Site: www.bl.org.br, o Pregão Eletrônico Nº 10.016/2022-SRP, referente à Seleção de Melhor Proposta visando o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de medicamento controlado para atender as necessidades da Atenção Secundária da Secretaria Municipal de Saúde de Aracati/CE. O Edital estará disponível nos Sites: www.bl.org.br ou <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/>, e na sede da PMA no período de 08h às 12h, em dias de expediente normal, a partir da data de publicação deste Aviso.

Aracati-CE, 20 de Junho de 2022.
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Concorrência nº 2022.03.10.1. Partes: o Município de Assaré, através da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa/pessoa física A.L. Teixeira Pinheiro LTDA. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de pavimentação asfáltica e sinalização sobre base de solo compactado, na estrada que liga as localidades de Andressa e Amaro, Zona Rural do Município de Assaré/CE nos termos do Contrato de Financiamento nº 0603043-DV 80, celebrado com a União Federal, através do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FNIISA, junto à Caixa Econômica Federal - CEF, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R\$ 2.766.224,86 (dois milhões setecentos e sessenta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos). Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. Vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2022. Signatários: José Flávio Onofre Paiva e Antonio Luiz Teixeira Pinheiro. Assaré/CE, 14 de Junho de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Concorrência nº 2022.03.08.1. Partes: o Município de Assaré, através da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa/pessoa física A.L. Teixeira Pinheiro LTDA. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de pavimentação asfáltica e sinalização sobre base de solo compactado, na estrada que liga as localidades de Mundurá e Amaro, Zona Rural do Município de Assaré/CE nos termos do Contrato de Repasse OGU nº 923434/2021 (Operação nº 1081162-64), celebrado com a União Federal, através do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, junto à Caixa Econômica Federal - CEF, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R\$ 5.699.289,17 (cinco milhões seiscentos e noventa e nove mil duzentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos). Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias. Vigência do Contrato: até 31 de julho de 2023. Signatários: José Flávio Onofre Paiva e Antonio Luiz Teixeira Pinheiro. Assaré/CE, 14 de Junho de 2022.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2022.03.07.1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Assaré/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da fase de propostas de preços referente ao Certame Licitatório, na modalidade Concorrência nº 2022.03.07.1, após análise técnica da mesma, sendo o seguinte: A empresa: Agape Serviços EIRELI sagrou-se vencedora da presente licitação, por apresentar melhor preço, restou ainda desclassificada as empresas: T A Franço Serviços ME, Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA, MV & R Locação e Construção EIRELI e A.L.S Construções, Serviços e Eventos EIRELI por descumprimento ao item 4.2 e 4.2.2 do Edital Convocatório; Roma Construtora EIRELI, Motiva Construções e Serviços EIRELI, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, Eletrocampo Serviços e Construções LTDA e Águia Construções e Incorporações LTDA, por descumprimento ao item 4.2.2 do Edital Convocatório. Maiores informações: Sala da Comissão de Licitação, sito na Rua Dr. Paiva, nº 415, Vila Mota, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda pelo Telefone: (88) 3535-1613.

Assaré/CE, 20 de junho de 2022
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTARIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.08.2

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando prosseguimento ao Certame Licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.08.2, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006, neste dia 22 de junho de 2022, às 09:00 (nove

horas) onde será aberto os envelopes contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 20 de junho de 2022

JOÃO PAULO BESERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.12.1

Tomada de Preços nº 2022.05.12.1. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Barbalha/CE torna público o julgamento da fase de habilitação: Empresas Habilitadas - CHS Construção e Serviços LTDA, Werton Engenharia & Arquitetura LTDA - ME, Momentum Construtora Limitada, HB Serviços de Construção EIRELI-ME, Eletroport Serviços, Projetos e Construções EIRELI, GR Maquinas Empreendimentos EIRELI, Meritus Construções e Empreendimentos EIRELI, Construtora Justo Junior LTDA, Eugénia Fernanda Pereira Feitosa, Caldas Engenharia e Construções LTDA - ME, Vision Construções e Serviços LTDA, JAO Construções e Serviços LTDA ME, Flay Engenharia Empreendimentos e Serv. EIRELI - M, G7 Construções Serviços e Transportes EIRELI - ME, Elo Construções e Empreendimentos EIRELI, Araguaia Empreendimentos eireli, Largem Construções, Locações e Eventos LTDA, Klebio Landim de Franca EIRELI, Alencar Callou Construtora LTDA, MR Engenharia Imobiliária e Serviços EIRELI, SEMEG Empreendimentos e Construtores LTDA, CRV Construções e Serviços LTDA, N3 Construtora Eireli, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, Coral Construtora Rodovalho Alencar LTDA, Teotônio Construções Com. Ind. e Serviços LTDA, Construtora Astron LTDA, Amparo Serviços e Empreendimentos EIRELI, J 2 Construções e Serviços LTDA - ME, A.L.L. Construtora LTDA - ME, Real Serviços EIRELI, Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, C R P Costa Construções e Prestadora de Serviços LTDA, Podium Empreendimentos LTDA, FV Construções EIRELI, J de Fonte Rangeli EIRELI, S & T Construções e Locações de Mão de Obra EIRELI, Faniu - Locações e Empreendimentos EIRELI, M Minervino Netto Construções - Construtor-Constructor e Serviços e Terraplenagem, Venus Serviços e Empreendimentos LTDA, AR Empreendimentos, Serviços e Locações EIRELI, TSL Empreendimentos EIRELI, Gledson Construções LTDA - EPP, Ecos Edificações Construções e Serviços LTDA - ME, A & P Edificações Construtores e Empreendimentos LTDA. Vale destacar que a empresa: Vision Construções e Serviços LTDA apresentou o Certificado de Regularidade de Situação - CRS do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade vencido, porém por se enquadrar nas condições de Micro Empresa (ME), ficando concedido o prazo legal para apresentação da regularização de tal situação conforme preceito da Art. 42 da Lei nº 123/2006. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Avenida Domingos Sampaio Miranda, nº715, Loteamento Jardim dos Ipês - Bairro Alto da Alegria.

Barbalha - CE, 20 de junho de 2022
JOÃO PAULO BESERRA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.08.1

Tomada de Preços nº 2022.04.08.1. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na execução de pavimentação em paralelepípedos com drenagem de águas pluviais e construção de calçadas de diversas ruas que dão acesso ao Parque de Vaquejada do Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: a empresa Dimensão - Serviços de Construções LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 1.381.486,21 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços anexo aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - Antônio Feitosa Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Data: 20 de junho de 2022.

Barro - CE, 20 de junho de 2022

ANTÔNIO FEITOSA FILHO
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato Nº 2022.04.20.001, resultante do Concorrência Pública Nº 2022.04.20.001: Orgão Licitante: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. Dotação Orçamentária: 0901.26.782.0015.1.036. Elemento de Despesa: 44.90.51.00. Objeto: Execução dos Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais em Revestimento Primário - Distrito Guia à Vila Conceição a Ibaçu, Malvinas à Vila Lajes e Estrada Santo Antonio dos Sandres, conforme PT Nº 2076446-27 e Contrato de Repasse nº 915194/2021/MDR/CAIXA com o Ministério do Desenvolvimento Regional, junto a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Município de Boa Viagem/CE. Vigência DO Contrato: até 180 (cento e oitenta) dias. Contratado(a): Eletrocampo Serviços e Construções LTDA. Assina pelo(a) Contratado(a): Francisco Estevão Saraiva Maia. Assina pelo(a) Contratante: Everaldo Gomes Facundo. Valor Global: R\$ 5.443.463,81 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos). Boa Viagem/CE, 20 de junho de 2022. Everaldo Gomes Facundo - Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos.

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato Nº 2022.02.21.001, resultante do Tomada de Preços Nº 2022.02.21.001: Orgão Licitante: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. Dotação Orçamentária: 0901.26.782.0015.1.036. Elemento de Despesa: 44.90.51.00. OBJETO: Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosta em Diversas Ruas - Águas Belas, conforme Contrato de Repasse nº 914741/2021/MDR/CAIXA com o Ministério do Desenvolvimento Regional, junto a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Município de Boa Viagem/CE. Vigência DO Contrato: até 120 (cento e vinte) dias. Contratado (a): AUS Estruturas e Edificações LTDA (ME). Assina pelo(a) Contratado(a): Adriano Jose da Silva. Assina pelo(a) Contratante: Everaldo Gomes Facundo. Valor Global: R\$ 309.652,94 (trezentos e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Boa Viagem/CE, 20 de junho de 2022. Everaldo Gomes Facundo - Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato Nº 17.05.006/2022-SEINFRA. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. Contratada: Construtora Êxito LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.147.269/0001-93. Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Processo Administrativo de Licitação: Concorrência Pública Nº. CP-03.29.3/2022-SEINFRA. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação de trechos de estradas vicinais nos Sítios Sosinho, Timbauba e Salva Terra, distrito de São Felipe, localizados na zona rural do município de Brejo Santo-Ce, referente ao Plano de Trabalho Nº. (1072758-02), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce e o Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR/REDUR/CEF, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Valor Global Contratado: R\$ 474.451,34 (quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), conforme proposta de preço da contratada. Da Dotação Orçamentária: (0801.15.451.0006.2.021) e Elemento de Despesa: (4.4.90.51.00). Data da Assinatura: 17/05/2022. Da Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias. Signatários: Lucas Bezerra Feitosa Dos Santos E Symonara Alves Barboza, respectivamente contratante e contratada. Plique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Maranguape. Extrato de Homologação. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. Vencedor: COSTROE - CONSULTORIA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.742.013/0001-10, com sede na 7ª Washington Soares, nº 55, sala 307, Cocó, Fortaleza/CE, por ofertar o valor global de R\$ 2.251.577,35 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Homologo e Adjudico a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93. Maranguape/CE, 15 de junho de 2022 – FRANCISCO VALBER DE FREITAS MATOS, Secretário de Infraestrutura do Maranguape.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - AVISO DE JULGAMENTO FINAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.27.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento das fases de habilitação e proposta de preços referente ao Certame Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 2022.05.27.1, sendo o seguinte: Empresa vencedora: MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA, por cumprimento integral às exigências editalícias, estando tais preços compatíveis com o orçamento da Prefeitura. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Deputado Furtado Leite, nº 272 – Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: e mail licitaltaneira.ce@hotmail.com. Altaneira/CE, 20 de junho de 2022. Iraneide Pereira de Pinho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE – AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº TP/01/130522/SESA. Por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados em participar da licitação na modalidade tomada de preços Nº TP/01/130522/SESA, cujo objeto é o contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município de Guaraciaba do Norte (CE), marcada anteriormente para o dia 20 de junho de 2022, às 08h30m que a mesma foi adiada por força de retificação do edital, constante dos autos do processo e nos seguintes endereços eletrônico: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>; https://www.portalmunicipios.com.br/sistema/externo/licitacoes/processo.asp?vEMP_CNPJ=07569205000131, designando-se nova data, qual seja, dia 07 de julho de 2022 às 08h30m, no mesmo local indicado inicialmente. Guaraciaba do Norte/CE, 20 de junho de 2022 – Emanuel Fernando Ribeiro - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE JULGAMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.12.1. A Pregoeira Interina do Município de Várzea Alegre/CE, no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico nº 2022.05.12.1, sendo declarados vencedores do certame os seguintes licitantes: MR PRE MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, inscrito no CNPJ nº 17.406.650/0001-43, classificado junto ao lote 01; JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES, inscrito no CNPJ nº 21.829.165/0001-40, classificado junto aos lotes 02, 03 e 04; SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS, inscrito no CNPJ nº 40.219.546/0001-52, classificado junto aos lotes 05, 06, 07 e 08. As empresas foram declaradas habilitadas e vencedoras por cumprirem integralmente às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua Dep. Luiz Otacilio Correia, nº 153 – Centro, Várzea Alegre/CE, ou pelo telefone (88) 9 9839-7074. Várzea Alegre – CE, 20 de Junho de 2022. Anna Leyla de Sousa Medeiros. Pregoeira Interina do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipuieras - Aviso de Inexigibilidade de Licitação. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Ipuieras-CE, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: Processo Nº 004/22-INEX-ESP, Objeto: contratação do show da Cantora Gil Mendes a ser realizado no dia 01 de Julho de 2022 em comemoração ao “São João de Ipuieras” junto à Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do Município de Ipuieras-CE; Contratado: G M Gravações e Edições Musicais LTDA; Contrato Nº: 20221146, Valor Global: R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0601.133920407.2.047 Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R\$ 60.000,00. Fundamento Legal: inciso III do artigo 25 da Lei nº 8666/93 Prazo de Vigência do Contrato: 20 de Junho de 2022 a 19 de Setembro de 2022. Ipuieras/CE, 20 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Presidente.

Estado do Ceará – Câmara Municipal do Crato – Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº 2022.04.05.1. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal do Crato/CE, torna público, para conhecimento dos interessados, que neste dia 29 de junho de 2022 às 09h:30min, na sede da Comissão de licitação, situada a Rua Teófilo Siqueira, 631, Centro, Crato/CE, estará realizando Certame Licitação, para abertura dos envelopes de propostas de preços da Tomada de Preços, cujo objeto contratação de empresa para execução dos serviços de terceirização de mão de obra, nas categorias profissionais discriminadas abaixo, para atender as necessidades da Câmara Municipal do Crato/CE, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos limites da Lei e mediante justificativa do interesse público. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08h00min às 14h00min. Crato/CE, 20 de junho de 2022. Maria Grette Alves Rodrigues - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Homologação e Adjudicação - Tomada de Preços nº 2022.04.08.1. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na execução de pavimentação em paralelepípedo com drenagem de águas pluviais e construção de calçadas de diversas ruas que dão acesso ao Parque de Vaquejada do Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: a empresa Dimensão - Serviços de Construções LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 1.381.486,21 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Antônio Feitosa Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Data: 20 de junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA – Título: AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – Unidade Administrativa: Secretaria de Saúde – Processo Originário: Pregão Eletrônico Nº PE/200422.01/SESA – Objeto: Contratação de empresa especializada para promoção do projeto Educação em Saúde Ambiental através da utilização dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), no município de Pires Ferreira /CE – Espécie: Homologação do resultado do julgamento do respectivo processo licitatório – Licitante: ACMS TREINAMENTO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI ME -ME, CNPJ nº 24.817.118/0001-75, valor: R\$ 129.990,00 (cento e vinte e nove mil novecentos e noventa reais), – Data da Homologação: 10/06/2022 – Fundamentação Legal: Inciso VI, art. 13, art. 45, Decreto Federal nº 10.024/19 – Secretária/Ordenadora de Despesas Municipal da Secretaria de Saúde: Lunara Araujo Pinto.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022-TP – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Russas-CE torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 07 de Julho de 2022, às 09h, no Centro Vocacional Tecnológico (CVT), localizado na Travessa Pedro Araújo, S/Nº, Bairro Ypiranga, Russas, Ceará, estará realizando Licitação, na Modalidade Tomada de Preços, cujo Objeto é a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação asfáltica da estrada de acesso a Localidade de Ingá, no Município de Russas/CE, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico constante dos Anexos do Edital, o qual se encontra disponível na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Travessa João Nogueira da Costa, Nº 01, Centro, Russas, Ceará, no horário de 08h às 17h. Russas-CE, 15 de Junho de 2022. Jorge Augusto Cardoso do Nascimento – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – ERRATA A PUBLICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 – O Presidente do Município de Tamboril-CE torna público, para conhecimento dos interessados, Correção na Data da Anulação, que circou em 20 de Junho de 2022. ONDE SE LÊ: “12/04/2022”. LEIA-SE: “14/06/2022”. Tamboril-CE, 21 de Junho de 2022. Helais Gomes de Sousa – Presidente.





Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação. Eu, Lucas Bezerra Feitosa dos Santos, Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao que dispõe o art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, após deliberar acerca dos autos do processo administrativo de licitação na modalidade de Concorrência Pública nº. CP-03.29.2/2022-SEINFRA, cujo objetivo é a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de pavimentação de trechos das ruas Beatrix, Besilho Pinheiro; Miguel Carlotia e Leonir Rufino, todas localizadas no Bairro São Francisco, sede do município de Brejo Santo-Ce, referente ao Plano de Trabalho nº. (1072557-47), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce e o Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Regional - MDR/REDUR/CEF, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, resolvi por Homologar o processo administrativo de licitação acima numerado e, conseqüentemente, em ato contínuo, foi emitido Termo de Adjudicação em favor da empresa Construtora Éxito LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.147.269/0001-93, conforme termo de homologação e adjudicação acostados nos autos do processo. Lucas Bezerra Feitosa dos Santos - Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de Brejo Santo-Ce. Publique-se e Cumpra-se.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Homologação e Adjudicação - Tomada de Preços nº 2022.64.08.1. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na execução de pavimentação em paralelepípedo com drenagem de águas pluviais e construção de calçadas de diversas ruas que dão acesso ao Parque de Varjeada do Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: a empresa Dimensão - Serviços de Construções LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 1.391.486,21 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado nos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma de Lei nº 8.666/93 - Antônio Feitosa Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Data: 20 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Julgamento dos Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão Permanente de Licitação, toma público para conhecimento dos interessados, o resultado da fase de julgamento da documentação de Habilitação da Tomada de Preços nº 0905.01/2022, cujo Objeto é a pavimentação em pedra tosca no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP nº 1714, da Superintendência de Obras Públicas (S.O.P.) - Governo do Estado, conforme Projeto Básico, Empresa (S) Habilitada (S): L B Construções EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.544.732/0001-76, Elias Serviços LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.723.179/0001-07, F. J. de Matos Neto-ME, inscrita no CNPJ nº 20.160.697/0001-75, Construtora & Serviços Sobralense EIRELI, inscrita no CNPJ nº 39.336.452/0001-84, Prima Construções & Locações EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 19.567.758/0001-21, R. M. Pessoa EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.159.524/0001-89, por cumprirem todas as exigências do edital de licitação. Empresa (S) Inabilitada (S): Limpax Construções & Serviços LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.270.402/0001-66, David Fernandes S. Portela-ME, inscrita no CNPJ nº 41.151.237/0001-50, T. Sousa de Oliveira-ME, inscrita no CNPJ nº 24.869.380/0001-41, Terra Santa Construções EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.433.502/0001-95, WVF Construções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.878.676/0001-92, Francisco Tiago Lenos Oliveira-ME, inscrita no CNPJ nº 40.904.276/0001-19, Serê Construtora e Serviços de Transporte EIRELI, inscrita no CNPJ nº 35.784.462/0001-60, Deimar Construções EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 17.803.489/0001-32, Sávras Construções EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.346.772/0001-12, W U Construções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.532.123/0001-14, Habito Engenharia EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.597.124/0001-57, Conserbas Construções e Serviços EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 17.452.767/0001-54, RNL Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ nº 37.452.895/0001-46, L. Elias de Lima-ME, inscrita no CNPJ nº 34.017.407/0001-43, Master Serviços e Construções EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 26.991.613/0001-00, L & L Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.370.874/0001-62, Extremo Construções e Serviços EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 36.040.598/0001-90, R.A. Construtora EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 13.772.961/0001-66, F.J. Construtora EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.049.199/0001-23, RM Mesquita-ME, inscrita no CNPJ nº 44.847.618/0001-24, M. Landy Boto Portela-ME, inscrita no CNPJ nº 23.347.961/0001-67, North Empreendimentos EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 35.131.683/0001-09, CM Serviços e Construções LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.110.202/0001, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.975.820/0001-31, Jeanne do Carmo de Aquino Brandão-ME, inscrita no CNPJ nº 44.934.422/0001-09, Ramilhos Construções EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.060.561/0001-50, D. Sousa RIOS-ME, inscrita no CNPJ nº 35.752.098/0001-27, Cláudio S de Almeida Construções-ME, inscrita no CNPJ nº 22.575.852/0001-97, VK Construções e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.042.893/0001-02, H.M. Vasconcelos Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.156.380/0001-10, ABRVA Construções e Eventos e Locações EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 12.044.788/0001-17. A ata de julgamento da habilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Antônio Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93 e atualizações, ficando desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não haja recursos, para o dia 29 de junho de 2022, às 08:45 horas, Alcântaras - CE, 21 de junho de 2022. Charlyss Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



de 2022. Pedro Junior Nunes da Silva - Ordenador de Despesa da Secretaria de Finanças.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato da Ata do Registro de Preços nº 00.22.04.12.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Infraestrutura (Órgão Gerenciador) e as empresas Adão Vasconcelos de Oliveira, inscrita no CNPJ nº 10.973.526/0001-01 com valor global de R\$ 1.891.999,20 (um milhão e oitocentos e noventa e um mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) e David Elias do Nascimento inscrita no CNPJ nº 11.044.272/0001-00 com valor global de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus para atender as diversas Secretarias do Município de Itaitinga/CE, no qual restaram classificados em primeiro lugar os licitantes signatários. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 00.22.04.12.001-PERP, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e da Lei 19.520, de 17/07/2002. Vigência: 12 (doze) meses. Data: Itaitinga-CE, 20 de junho de 2022. Signatários: José Inácio Silva Parente, Adão Vasconcelos de Oliveira e David Elias do Nascimento e Sa.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipuera - Aviso de Licitação. Realização da 04 de Julho de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min. Pregão Eletrônico, Menor Preço, Nº 03/2022-PE-0IV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes.com.br e www.licitacoes.tce.ce.gov.br. Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de materiais permanentes de informática, áudio e vídeo e mobiliário em geral, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Ipuera-Ce. Telefone para contato/informações: (88) 3685-1870, das 07h30min às 11h30min e de 13h00min às 17h00min. Ipuera/CE, 29 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipuera - Resultado de Julgamento de Recurso Administrativo e Abertura de Propostas - Tomada de Preços Nº 004/22-TP-OBRA. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipuera, localizada no Parque da Cidade José Costa Mota, 01, Centro - Ipuera/CE, faz-se saber aos interessados do certame em epígrafe cujo o objeto é a pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial em meio fio de concreto, em ruas da localidade de Lagoa dos Vedados no Município de Ipuera-CE, o resultado de Julgamento dos Recursos interposto pelos licitantes AJS Estruturas e Edificações LTDA e MS Construtora & Serviços Urbanos, contra decisão desta CPL quanto à fase de habilitação. Feita a análise dos Recursos, a Comissão decidiu pelo indeferimento dos recursos apresentados pelas empresas AJS Estruturas e Edificações LTDA e MS Construtora & Serviços Urbanos EIRELI, conforme respostas aos Recursos Administrativos. Informa ainda, que a Abertura dos Envelopes Nº 02 (Proposta de Preço), será realizado no dia 22 de Junho de 2022 às 09:00hrs. O inteiro teor das Respostas ao Recursos Administrativo encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação e no Portal do TCE-CE <http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes>. Ipuera/CE, 29 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipuera - Aviso de Inexigibilidade de Licitação. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Ipuera/CE, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a seguir: Processo Nº 004/22-INEX-ESP, Objeto: contratação do show da Cantora Gá Mendes a ser realizado no dia 01 de Julho de 2022 em comemoração ao "São João de Ipuera" junto à Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do Município de Ipuera/CE. Contratado: G M Gravatores e Edições Musicais LTDA; Contrato Nº: 20221146, Valor Global-R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais); Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0901.1739920407.2.047 Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural. Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. Subitem 3.3.90.39.23, no valor de R\$ 60.000,00. Fundamento Legal: inciso III do artigo 25 da Lei nº 8666/93 Prazo de Vigência do Contrato: 20 de Junho de 2022 a 19 de Setembro de 2022. Ipuera/CE, 29 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretarias de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - Errata ao Texto do Aviso de Licitação - Processo Administrativo de Licitação: Concorrência Pública Nº. CP-45.25.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de construção de rede de esgoto em diversas ruas e avenidas na Sede e Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE e construção de rede de água em diversas ruas e avenidas na Sede e Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. A Comissão Permanente de Licitação, no uso das suas atribuições conferidas por lei, torna pública a presente errata ao texto do aviso de licitação do processo acima numerado, que circula no sítio eletrônico na edição do dia (26/05/2022), conforme disposições a seguir, onde se lê: (...) Secretária de Infraestrutura, Obras e Urbanismo (...), leia-se: (...) Secretarias Diversas (...) e onde se lê: (...) CP-05.25.2/2022-SEINFRA (...), leia-se: (...) CP-05.25.2/2022-DIVERSAS (...). Maiores informações através do fone (88) 3531-1042, das 08h00m, às 12h00m, e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Erickson George Sales Bernardes - Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Resultado de Julgamento de Proposta de Preços. O Município de São Luís do Curu, por meio da CPL, tomou público o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 1105.01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de acordo com o MAPP Nº 1279, no Município de São Luís do Curu-CE. Empresas com propostas desclassificadas: 01. WR Construções e Locações EIRELI CNPJ Nº 06.050.417/0001-45, Item: 5.2.12 e 5.2.13. 02. Estrutura Construções e Serviços CNPJ Nº 25.011.736/0001-86, Item: 5.2.13. 03. VK Construções Empreendimentos LTDA CNPJ Nº 09.042.893/0001-02, Item: 5.2.12 e 3.2. 04. RSM Pessoa EIRELI CNPJ Nº 33.159.524/0001-89, ausência de carta proposta e Item: 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 6.1 em desacordo com o orçamento 05. F. J. de Matos Neto CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, Item: 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 6.1 em desacordo com o orçamento. 06. R e Souza Construções e Serviços LTDA CNPJ Nº 40.560.312/0001-74, Item 3.2. 07. PRO Limpeza Serviços e Construções EIRELI CNPJ Nº 11.012.912/0001-08, Item 3.2. 08. Talismã Construção & Locação CNPJ Nº 29.793.820/0001-60, quantidade dos Item 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 6.1 em desacordo com o orçamento. Empresas com propostas classificadas: 01. Itapaje Construção e Serviço EIRELI CNPJ Nº 10.933.035/0001-37, 02. ML Entretenimentos, Assessoria e Serviços EIRELI ME CNPJ Nº 29.326.036/0001-41, 03. CWJ Construções, Reformas e Serviços EIRELI CNPJ Nº 42.808.298/0001-11, 04. Abrax Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI - EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17, 05. Construtora Vipon EIRELI CNPJ Nº 34.631.462/0001-29, 06. Tomaz Construções EIRELI ME CNPJ Nº 32.236.948/0001-81, 07. Engencon Construtora e Serviços LTDA CNPJ Nº 44.997.218/0001-82, 08. MK Serviços em Construção e Transporte Escolar EIRELI CNPJ Nº 35.864.328/0001-30, 09. Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA CNPJ Nº 22.975.820/0001-31, 10. N3 Empreendimentos e Participações CNPJ Nº 37.408.191/0001-35, 11. LS Serviços Construções EIRELI ME CNPJ Nº 21.541.555/0001-10, 12. CSA Engenharia LTDA CNPJ Nº 39.629.277/0001-13, 15. F. J. de Matos Neto CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, 13. F. Airton Victor - ME CNPJ Nº 97.533.390/0001-69, 14. Ecotec Construções e Serviços EIRELI ME CNPJ Nº 39.925.178/0001-89 e 15. Constral Engenharia LTDA CNPJ Nº 18.534.517/0001-62, por atenderem aos requisitos do edital. Observando o critério de julgamento disposto no edital, a saber: Menor Preço Global, o presidente da CPL declarou vencedora a Empresa Constral Engenharia EIRELI ME CNPJ Nº 18.534.517/0001-62, com valor global de R\$ 486.823,98 (quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e três reais e nove centavos). O presidente da Comissão de Licitação divulgou o resultado e abriu o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93. São Luís do Curu - CE, 21 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Resultado de Julgamento de Proposta de Preços. O Município de São Luís do Curu, por meio da CPL, toma público o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 1105.01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de acordo com o MAPP Nº 5414, No Município de São Luís do Curu - CE. Empresas com propostas desclassificadas: 01. MK Serviços em Construção e Transporte Escolar EIRELI CNPJ Nº 35.864.328/0001-30, Item 5.2.13, 02. WR Construções e Locações EIRELI CNPJ Nº 06.050.417/0001-45, Item 5.2.12 e Item 5.2.13, 03. Pro Limpeza Serviços e Construções EIRELI CNPJ Nº 11.012.912/0001-08, Item 5.2.2, 04. F. Airton Victor - ME CNPJ Nº 97.533.390/0001-69, a licitante apresentou uma proposta que não é correspondente ao processo em julgamento. 05. ML ENTRETEMIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ Nº 29.326.036/0001-41, ITEM 5.2.2. E 06. FRB CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS CNPJ Nº 21.496.394/0001-80, ITEM 5.2.2. EMPRESAS COM PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 01. ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ Nº 39.925.178/0001-89, 02. ITAJAJE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO EIRELI CNPJ Nº 10.933.035/0001-37, 03. RSM PESSOA EIRELI CNPJ Nº 33.159.524/0001-89, 04. CWJ CONSTRUÇÕES, REFORMAS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 42.808.298/0001-11, 05. CEJ CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 41.313.968/0001-66, 06. ABRAX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17, 07. CONSTRUTORA VIPON EIRELI CNPJ Nº 34.631.462/0001-29, 08. TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ Nº 32.236.948/0001-81, 09. ENGENCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 44.997.218/0001-82, 10. NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ Nº 22.975.820/0001-31, 11. N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ Nº 37.408.191/0001-35, 12. TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO CNPJ Nº 29.793.820/0001-60, 13. LS SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME CNPJ Nº 21.541.555/0001-10 E 14. VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ Nº 34.763.259/0001-06, por atenderem aos requisitos do edital. Observando o critério de julgamento disposto no edital, a saber: menor preço global, o presidente da CPL declarou vencedora a Empresa Vega Locação e Construção EIRELI - CNPJ Nº 34.763.259/0001-06, com valor global de R\$ 473.635,63 (quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), as demais empresas classificadas e seus valores seguem em anexo a ata no mapa de preços. O presidente da Comissão de Licitação divulgou o resultado e abriu o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93. São Luís do Curu - CE, 21 de junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS
Nº 2022.04.08.1



Aviso de Homologação e adjudicação. Tomada de Preços nº 2022.04.08.1. **Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados na execução de pavimentação em paralelepípedo com drenagem de águas pluviais e construção de calçadas de diversas ruas que dão acesso ao Parque de Vaquejada do Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa DIMENSÃO - SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 1.381.486,21 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Antônio Feitosa Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. **Data:** 20 de junho de 2022.

Publicado por:
Heitor Fernandes Felix
Código Identificador:B984295B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 21/06/2022. Edição 2980
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>